

Dodatok č. 1 K ZMLUVE O DIELO

č. 64/2022/2 zo dňa 27.12.2022

uzatvorená v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

Zmluvné strany:

Obec Veľká Paka

sídlo: č. 189, 930 51 Veľká Paka

IČO: 00 305 791

v zastúpení: Mgr. Ivan Seňan – starosta obce

IBAN: SK89 0200 0000 0009 2222 0122, SK89 5600 0000 0048 5162 4012

e-mail: starosta@velkapaka.sk

tel: 031 55 86 701

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

BALA, a.s.

sídlo: Veľká Budafa 66, 930 34 Holice

IČO: 36 228 427

v zastúpení: Ing. Ladislav Németh – predseda predstavenstva

IBAN: SK26 0200 0000 0012 7079 0756 , SK52 0900 0000 0050 6205 2319

e-mail: bala@bala.sk

tel: 031/5623141

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10074/T

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej tiež ako „**Zmluvné strany**“ alebo každý z nich samostatne ako „**Zmluvná strana**“)

sa dohodli na znení tohto Dodatku č. 1 (ďalej len „**Dodatok**“) k Zmluve o dielo č. 64/2022/2 uzatvorenej medzi nimi dňa 27.12.2022:

I.

Úvodné ustanovenia Dodatku

1.1 Zmluvné strany uzavreli dňa 27.12.2022 zmluvu o dielo č. 64/2022/2 (ďalej len „Zmluva“). Pojmy s veľkým počiatočným písmenom použité kdekoľvek v tomto Dodatku majú význam priradený im v tomto Dodatku alebo v Zmluve, definované v úvodzovkách, v zátvorke, v príslušnej časti Zmluvy, pokiaľ z tohto Dodatku nevyplýva inak. Uvedené primerane platí

aj pre pojmy bez veľkého počiatočného písmena, pokiaľ sú v Zmluve definované spôsobom podľa predchádzajúcej vety.

- 1.2 Predmetom Zmluvy je záväzok Zhotoviteľa realizovať pre Objednávateľa dielo „Materská škola v obci Veľká Paka“ na pozemku parc. č. 44/2 v katastrálnom území Veľká Paka.
- 1.3 S ohľadom na žiadosť Zhotoviteľa o udelenie súhlasu so zmenou subdodávateľa, s ohľadom na zmenu v osobe technického dozoru Objednávateľa, ako aj s ohľadom na zmeny v prílohe č. 1 Zmluvy, uzatvárajú Zmluvné strany tento Dodatok.
- 1.4 Zmluvné strany zhodne vyhlasujú, že je tento Dodatok uzavretý v súlade so Zmluvou a v súlade s ustanovením § 18 ods. 1 písm. c) a e) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení (ďalej len „ZVO“), keďže potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré Objednávateľ ako verejný obstarávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, pričom zmenou sa nemení charakter zmluvy a nedochádza ani k podstatnej zmene pôvodnej zmluvy.
- 1.5 Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti sa Zmluvné strany dohodli na uzavretí tohto Dodatku.

II. Predmetom Dodatku

- 2.1 Zmluvné strany sa, v súlade s článkom XII bod 12.5 Zmluvy dohodli, že sa menia pôvodné identifikačné údaje zmluvných strán na nové nasledovné:

Obec Veľká Paka

sídlo: č. 189, 930 51 Veľká Paka

IČO: 00 305 791

v zastúpení: Mgr. Ivan Seňan – starosta obce

IBAN: SK89 0200 0000 0009 2222 0122, SK89 5600 0000 0048 5162 4012

e-mail: starosta@velkapaka.sk

tel: 031 55 86 701

(ďalej len „Objednávateľ“)

a

BALA, a.s.

sídlo: Veľká Budafa 66, 930 34 Holice

IČO: 36 228 427

v zastúpení: Ing. Ladislav Németh – predseda predstavenstva

IBAN: SK26 0200 0000 0012 7079 0756, SK52 0900 0000 0050 6205 2319

e-mail: bala@bala.sk

tel: 031/5623141

Spoločnosť zapísaná v obchodnom registri Mestského súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 10074/T

(ďalej len „Zhotoviteľ“)

2.2 Zmluvné strany sa dohodli, že sa v súlade s ustanovením článku XII bod 12.5 Zmluvy, v celom rozsahu vypúšťa znenie článku VII bod 7.1 Zmluvy a nahrádza sa novým nasledovným znením:

„7.1 Objednávateľ poveril vykonávaním funkcie technického dozoru Objednávateľa Ing. Ladislav Kalina.“

2.3 V súlade s článkom XII bod 12.5 Zmluvy a s ohľadom na pokyny Objednávateľa, v dôsledku ktorých došlo k zmene v pôvodnej prílohe č. 1 – Ocenený výkaz výmer Zmluvy, sa Zmluvné strany dohodli, že sa mení pôvodná príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer a nahrádza sa novou prílohou č. 1 k tomuto Dodatku.

2.4 Zároveň sa Zmluvné strany, v súlade s článkom XII. bodu 12.5 Zmluvy dohodli, že sa mení pôvodná príloha č. 4 – Zoznam nominovaných subdodávateľov, ktorou sa menia pôvodní subdodávateľia Zhotoviteľa. Táto príloha sa nahrádza novou prílohou č. 2 k tomuto Dodatku – Zoznam nominovaných subdodávateľov.

2.2 Ostatné ustanovenia Zmluvy, týmto Dodatkom nedotknuté, zostávajú v platnosti naďalej bez zmeny.

III. Záverečné ustanovenia

3.1 Uzatvorenie tohto Dodatku nie je v rozpore s ustanovením § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „ZVO“).

3.2 Tento Dodatok bol uzatvorený na základe ustanovenia § 18 ods. 1 písm. c) a e) ZVO.

3.3 Neoddeliteľnú súčasť tohto Dodatku tvoria nasledovné prílohy č. 1 a č. 2:

Príloha č. 1 k Dodatku č. 1 – Ocenený výkaz výmer

Príloha č. 2 k Dodatku č. 1 – Zoznam nominovaných subdodávateľov

3.4 Uzatvorenie tohto Dodatku nemá ani nemohlo mať vplyv na proces verejného obstarávania a nie je v rozpore s ustanovením § 10 ods. 2 (najmä princípu nediskriminácie) ZVO. Tento Dodatok je neoddeliteľnou súčasťou Zmluvy o dielo č. 64/2022/2 zo dňa 27.12.2022.

3.5 Tento Dodatok sa vyhotovuje v štyroch (4) rovnopisoch, dva rovnopisy pre Zhotoviteľa a dva rovnopisy pre Objednávateľa.

3.6 Zmluvné strany si tento Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli a na znak toho, že Dodatok vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu, pripájajú svoje podpisy

3.7 Tento Dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť vzhľadom na svoj charakter povinne zverejňovaného dodatku dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv vedenom Úradom vlády Slovenskej republiky v súlade s § 47a ods. 2 Občianskeho zákonníka.

Vo Veľkej Pake, dňa 11.09.2023

Za Objednávateľa:



.....
Mgr. Ivan Seňan
Obec Veľká Paka
starosta obce

Za Zhotoviteľa:




.....
Ing. Ladislav Németh
BALA, a.s.
predseda predstavenstva

Príloha č. 4 k Zmluve o dielo č. 64/2022/2 (príloha č. 2 k dodatku č. 1 zo dňa 11.09.2023)

ZOZNAM NOMINOVANÝCH SUBDODÁVATEĽOV

Názov a identifikačné údaje subdodávateľa:	Podiel zákazky	Predmet subdodávky:	Hodnota subdodávky v € bez DPH/s DPH	Informácie o zápise do ZHS
SPEMA mont s.r.o. 900 42 Miloslavov 414 IČO: 35939052 V zast. Daniel Šutý – konateľ nar. 27.05.1974, bytom Kysucký Lieskovec 438	0,06%	Revízia elektrických zariadení	377,30 € bez DPH/452,76 € s DPH	2021/06-PO-D7947
SPEMA mont s.r.o. 900 42 Miloslavov 414 IČO: 35939052 V zast. Daniel Šutý – konateľ nar. 27.05.1974, bytom Kysucký Lieskovec 438	4,07%	elektroinštalácia	26 335,18 € bez DPH/31 602,22 € s DPH	2021/06-PO-D7947

V Šamoríne,


akciová spoločnosť
VEĽKÁ BUDAFA č. 66
93034 HOLICE
Ing. Ladislav Németh
predseda predstavenstva

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód:

Stavba: Materská škola v obci Veľká Paka

JKSO:

Miesto: **Veľká Paka**

KS:

Dátum: **8. 5. 2023**

Objednávateľ:

Obec Veľká Paka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			646 000,00
DPH	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
	20,00%	646 000,00	129 200,00
Cena s DPH	v	EUR	775 200,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



BALA ①
akciová spoločnosť
VEĽKÁ BUDAPEA č. 66
93034 HOLLICE

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód:

Stavba: Materská škola v obci Veľká Paka

Miesto: Veľká Paka

Dátum: 8. 5. 2023

Objednávateľ: Obec Veľká Paka

Projektant:

Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		646 000,00	775 200,00
000	Zmena		
000.1	HSV a PSV všeobecne	0,00	0,00
000.2	Elektroinštalácia	0,00	0,00
000.3	SO 01 Škola	0,00	0,00
1276-1	SO 01 Materská škola		
1276-1-1	HSV a PSV všeobecne	567 389,37	680 867,24
1276-1-2	Zdravotechnické inštalácie	461 100,52	553 320,62
1276-1-3	Vykurovanie	24 706,93	29 648,32
1276-1-4	Elektroinštalácia	57 413,32	68 895,98
1276-2	SO 03 Kanalizačná prípojka a areálový rozvod kanalizácie	24 168,60	29 002,32
1276-2-1	Kanalizačná prípojka a kanalizačný rozvod vody	41 949,31	50 339,17
1276-2-2	Akumulačná nádrž dažďovej kanalizácie	32 201,82	38 642,18
1276-4	SO 04 Prípojka NN	9 747,49	11 696,99
1276-5	SO 05 Vodovodná prípojka a areálový rozvod vody	2 543,88	3 052,66
1278-1	Materská škola	11 205,09	13 446,11
1278-1	SO 01 Škola	22 912,35	27 494,82
1278-1	SO 01 Škola	8 769,53	10 523,44
1278-2	Detské ihrisko	14 142,82	16 971,38

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola v obci Veľká Paka

Objekt:

000 - Zmena

Časť:

000.1 - HSV a PSV všeobecne

JKSO:

Miesto: Veľká Paka

KS:

Dátum: 8. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Veľká Paka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola v obci Veľká Paka

Objekt:

000 - Zmena

Časť:

000.1 - HSV a PSV všeobecne

Miesto:

Veľká Paka

Dátum:

8. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Veľká Paka

Projektant:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

0,00

766 - Konštrukcie stolárske

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Materská škola v obci Veľká Paka

Objekt:

000 - Zmena

Časť:

000.1 - HSV a PSV všeobecne

Miesto:

Veľká Paka

Dátum:

8. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Veľká Paka

Projektant:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D	PSV		Práce a dodávky PSV				0,00
D	766		Konštrukcie stolárske				0,00
162	M	611410010400.1 S	Plastové okno zložené dvojkridlové OS+O+S, vxš 2000x1750 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil-Oe/01	ks	2,000	854,39	1 708,78
162	M	611410010400.1 S.	Plastové okno zložené dvojkridlové OS+O+S, vxš 2000x1750 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil-Oe/01 – Náklad zhotoviteľa – položka sa neúčtuje	ks	-2,000	854,39	-1 708,78
164	M	611410006200.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 750x800 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil-O5	ks	-3,000	217,32	-651,96
	M	61141000R200.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 750x750 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil-Oe/03	ks	3,000	217,32	651,96
183	M	611810002200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	-4,000	141,25	-565,00
	M	611810002500.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 180-250 mm, pre jednokridlové dvere	ks	4,000	141,25	565,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola v obci Veľká Paka

Objekt:

000 - Zmena

Časť:

000.2 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Veľká Paka

KS:

Dátum: 8. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Veľká Paka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

0,00

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	0,00	20,00%	0,00

Cena s DPH

v EUR

0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



Bala
akciová spoločnosť
VEĽKÁ BUDAFA 6. 86
93034 HOĽICE

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola v obci Veľká Paka

Objekt:

000 - Zmena

Časť:

000.2 - Elektroinštalácia

Miesto:

Veľká Paka

Dátum:

8. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Veľká Paka

Projektant:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

M - Práce a dodávky M

0,00

21-M - Elektromontáže

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Materská škola v obci Veľká Paka

Objekt:

000 - Zmena

Časť:

000.2 - Elektroinštalácia

Miesto:

Veľká Paka

Dátum:

8. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Veľká Paka

Projektant:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							0,00
D	M		Práce a dodávky M				0,00
D	21-M		Elektromontáže				0,00
64	M	Pol82	Svietidlo stropné prisadené IP20	ks	-12,000	18,63	-223,56
	M	82.	Stropné svietidlo LED-DLS-18NW - 230 VAC, 18W, 1440lm, D=225 mm, 4000 K, IP20, EEI=G	ks	12,000	18,63	223,56
65	M	Pol83	Svietidlo žiarokve 4x18W prisadené IP20	ks	-59,000	45,38	-2 677,42
	M	83.	Svietidlo LED panel, štvorcový - LPM606050NW - 230VAC, 50Hz, 48W, 4200lm, 4000K, IP40, 595x595mm, EEI=F	ks	59,000	45,38	2 677,42
66	M	Pol84	Svietidlá ovládané súmrakovým spínačom IP44	ks	-6,000	26,57	-159,42
	M	84.1	Exteriérové nástenné LED svietidlo - GARF13NW - 230 V, 50 Hz, 13 W, 1100 lm, 4000 K, IP65, EEI=F	ks	3,000	26,57	79,71
	M	84.2	Prisadené plastové okrúhle LED svetidlo - ADAM16W - 230 VAC, 16 W, 1600 lm, 3000/4000/6500 K, IP54, EEI=E	ks	3,000	26,57	79,71
67	M	Pol85	Núdzové svietidlo s piktogramom	ks	-9,000	31,90	-287,10
	M	85.1	LED núdzové svietidlo - TLBVLED30NM - 230V, 50 Hz, 4W, 28xLED, 3h, 3,6V/1800mAh, Ni-Cd, IP65	ks	3,000	31,90	95,70
	M	85.2	LED núdzové únikové svietidlo - EXIT-01-J - 230V, 50Hz, 13xLED, 3h, 2,4V / 900mAh, Ni-Cd	ks	6,000	31,90	191,40
68	M	Pol86	Núdzové svietidlo biele	ks	-1,000	31,90	-31,90
	M	86	Núdzové LED svietidlo, netrvalý režim - TLBVM3W - Technické parametre 230V, 50Hz, 3W, 1xLED, 3h, 4,8V/900 mAh, Ni-Cd	ks	1,000	31,90	31,90

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola v obci Velká Paka

Objekt:

000 - Zmena

Časť:

000.3 - SO 01 Škola

JKSO:

Miesto: Velká Paka

KS:

Dátum: 8. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Velká Paka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH				0,00
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane	
DPH základná	0,00	20,00%	0,00	
znižená	0,00	20,00%	0,00	
Cena s DPH	v	EUR		0,00

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola v obci Veľká Paka

Objekt:

000 - Zmena

Časť:

000.3 - SO 01 Škola

Miesto:

Veľká Paka

Dátum:

8. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Veľká Paka

Projektant:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

0,00

PSV - Práce a dodávky PSV

0,00

766 - Konštrukcie stolárske

0,00

ROZPOČET

Stavba:

Materská škola v obci Veľká Paka

Objekt:

000 - Zmena

Časť:

000.3 - SO 01 Škola

Miesto:

Veľká Paka

Dátum:

8. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Veľká Paka

Projektant:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

							0,00
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				0,00
	D	766	Konštrukcie stolárske				0,00
25	M	611410000100.S	Plastové okno výsuvné - výdajné okno , vxš 1500x1500 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	-2,000	1 403,75	-2 807,50
	M	61141000R100.S	Hliníkové okno výsuvné - výdajné okno , vxš 1500x1500 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	1 403,75	2 807,50

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola v obci Veľká Paka

Objekt:

1276-1 - SO 01 Materská škola

Časť:

1276-1-1 - HSV a PSV všeobecne

JKSO:

Miesto: Veľká Paka

KS:

Dátum: 8. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Veľká Paka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

461 100,52

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	461 100,52	20,00%	92 220,10

Cena s DPH

v EUR

553 320,62

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



Bala
akciová spoločnosť
VEĽKÁ BUDAFA 6. 66
930 34 HOĽCE

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola v obci Veľká Paka

Objekt:

1276-1 - SO 01 Materská škola

Časť:

1276-1-1 - HSV a PSV všeobecne

Miesto:

Veľká Paka

Dátum:

8. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Veľká Paka

Projektant:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

461 100,52

HSV - Práce a dodávky HSV

268 763,14

1 - Zemné práce

18 310,75

2 - Zakladanie

43 733,31

3 - Zvislé a kompletne konštrukcie

45 106,48

4 - Vodorovné konštrukcie

61 860,30

5 - Komunikácie

5 723,53

6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

74 115,37

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

8 426,15

99 - Presun hmôt HSV

11 487,25

PSV - Práce a dodávky PSV

192 337,38

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

13 266,15

712 - Izolácie striech, povlakové krytiny

33 275,45

713 - Izolácie tepelné

37 259,39

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

134,77

763 - Konštrukcie - drevostavby

25 114,50

764 - Konštrukcie klampiarske

14 839,43

766 - Konštrukcie stolárske

34 929,07

767 - Konštrukcie doplnkové kovové

971,16

771 - Podlahy z dlaždíc

8 956,98

776 - Podlahy povlakové

12 157,61

781 - Obklady

5 443,31

784 - Maľby

5 989,56

ROZPOČET

Stavba:

Materská škola v obci Veľká Paka

Objekt:

1276-1 - SO 01 Materská škola

Časť:

1276-1-1 - HSV a PSV všeobecne

Miesto:

Veľká Paka

Dátum:

8. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Veľká Paka

Projektant:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

461 100,52

D HSV

Práce a dodávky HSV

268 763,14

D 1

Zemné práce

18 310,75

1	K	121101111.S	Odstránenie ornice s vodor. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	77,646	1,29	100,16
2	K	122201102.S	Odkopávka a prekopávka nezapažená v hornine 3, nad 100 do 1000 m3	m3	233,544	4,34	1 013,58
3	K	122201109.S	Odkopávky a prekopávky nezapažené. Príplatok k cenám za lepivosť horniny 3	m3	233,544	1,18	275,58
4	K	132201101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	32,761	35,75	1 171,21
5	K	132201109.S	Príplatok k cene za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovaním dna v hornine 3	m3	32,761	10,12	331,54
6	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	62,594	12,25	766,78
7	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovaním dna v hornine 3	m3	62,594	1,21	75,74
8	K	133201101.S	Výkop šachty zapaženej, hornina 3 do 100 m3	m3	3,388	54,25	183,80
9	K	133201109.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení šachiet zapažených i nezapažených v hornine 3	m3	3,388	7,40	25,07
10	K	162201102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku z horniny 1-4 nad 20-50m - ornica	m3	77,646	1,93	149,86
11	K	162501122.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	299,526	4,02	1 204,09
12	K	162501123.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, nad 100 do 1000 m3, príplatok k cene za každých ďalších a začatých 1000 m	m3	2 995,260	0,38	1 138,20
13	K	167101102.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m3	m3	377,172	2,25	848,64
14	K	171201202.S	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	377,172	0,81	305,51
15	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	t	539,147	18,23	9 828,65
16	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	29,586	4,23	125,15
17	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm	t	55,918	13,72	767,19

D 2

Zakladanie

43 733,31

18	K	215901101.S	Zhutnenie podložia z rastlej horniny 1 až 4 pod násypy, z hornina súdržných do 92 % PS a nesúdržných	m2	516,808	1,26	651,18
19	K	271571111.S	Vankúše zhutnené pod základy zo štrkopiesku	m3	14,107	45,81	646,24
20	K	271573001.S	Násyp pod základové konštrukcie so zhutnením zo štrkopiesku fr.0-32 mm	m3	98,737	51,27	5 062,25
21	K	273321311.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	70,232	104,12	7 312,56
22	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	32,560	18,70	608,87
23	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	32,560	5,57	181,36
24	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sieť KARI	t	3,287	2 350,00	7 724,45
25	K	274271011.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 150 mm	m3	5,048	225,11	1 136,36

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	274271031.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 250 mm	m3	1,488	210,30	312,93
27	K	274271051.S	Murivo základových pásov (m3) z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou C 16/20 hrúbky 400 mm	m3	16,544	196,91	3 257,68
28	K	274321311.S	Betón základových pásov, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	81,732	102,72	8 395,51
29	K	274361821.S	Výstuž základových pásov z ocele B500 (10505)	t	2,390	2 350,00	5 616,50
30	K	274361825.S	Výstuž pre murivo základových pásov z betónových debniacich tvárnic s betónovou výplňou z ocele B500 (10505)	t	0,902	2 350,00	2 119,70
31	K	275321311.S	Betón základových pätiiek, železový (bez výstuže), tr. C 16/20	m3	2,904	102,90	298,82
32	K	275361821.S	Výstuž základových pätiiek z ocele B500 (10505)	t	0,174	2 350,00	408,90

D 3 Zvislé a kompletne konštrukcie 45 106,48

33	K	311272511	Murivo nosné (m3) z tvárnice YTONG Univerzal hr. 250 mm P3-450 PD, na MVC a maltu YTONG (250x249x599)	m3	17,351	251,35	4 361,17
34	K	311272512	Murivo nosné (m3) z tvárnice YTONG Univerzal hr. 300 mm P3-450 PDK, na MVC a maltu YTONG (300x249x599)	m3	104,539	221,32	23 136,57
35	K	311272561	Murivo nosné (m3) z tvárnice YTONG hr. 200 mm P4-550, na MVC a maltu YTONG (200x249x599)	m3	8,581	263,22	2 258,69
36	K	317121102.S	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1050 do 1800 mm	ks	36,000	7,71	277,56
37	M	595360002100	Preklad nenosný YTONG NEP, lxšxv 1250x150x249 mm - Pr01i	ks	17,170	39,32	675,12
38	M	595360000200	Preklad nosný YTONG NOP, lxšxv 1500x250x249 mm	ks	4,040	80,34	324,57
39	M	595360000700	Preklad nosný YTONG NOP, lxšxv 1500x300x249 mm - Pr02e	ks	10,100	96,56	975,26
40	M	595360000600	Preklad nosný YTONG NOP, lxšxv 1250x300x249 mm - Pr03e	ks	3,030	82,43	249,76
41	M	595360000800	Preklad nosný YTONG NOP, lxšxv 1750x300x249 mm - Pr04e	ks	2,020	112,44	227,13
42	K	317121103.S	Montáž prefabrikovaného prekladu pre svetlosť otvoru nad 1800 do 3750 mm	ks	16,000	11,66	186,56
43	M	595360000500	Preklad nosný YTONG NOP, lxšxv 2250x250x249 mm - Pr03i	ks	2,020	120,80	244,02
44	M	595360001000	Preklad nosný YTONG NOP, lxšxv 2250x300x249 mm - Pr01e	ks	6,060	145,49	881,67
45	M	595360000900	Preklad nosný YTONG NOP, lxšxv 2000x300x249 mm - Pr05e	ks	8,080	128,20	1 035,86
46	K	317321315.S	Betón prekladov železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	2,756	124,88	344,17
47	K	317351107.S	Debniecie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m zhotovenie	m2	28,125	25,43	715,22
48	K	317351108.S	Debniecie prekladu vrátane podpornej konštrukcie výšky do 4 m odstránenie	m2	28,125	8,39	235,97
49	K	317361821.S	Výstuž prekladov z ocele B500 (10505)	t	0,220	2 350,00	517,00
50	K	331321315.S	Betón stĺpov a pilierov hranatých, ťahadiel, rámových stojok, vzpier, železový (bez výstuže) tr. C 20/25	m3	0,813	117,38	95,43
51	K	331351101.S	Debniecie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, zhotovenie-dielce	m2	13,000	25,50	331,50
52	K	331351102.S	Debniecie hranatých stĺpov prierezu pravouhlého štvoruholníka výšky do 4 m, odstránenie-dielce	m2	13,000	4,07	52,91
53	K	331361821.S	Výstuž stĺpov, pilierov, stojok hranatých z bet. ocele B500 (10505)	t	0,065	2 350,00	152,75
54	K	342272104	Priečky z tvárnice YTONG hr. 150 mm P2-500 hladkých, na MVC a maltu YTONG (150x249x599)	m2	201,327	38,88	7 827,59

D 4 Vodorovné konštrukcie 61 860,30

55	K	411142022	Strop YTONG Klasik z nosníkov typu "A" a vložiek Ytong Klasik 200, P4-500, s podoprením a dobetónovaním medzi vložkami	m2	435,050	99,60	43 330,98
56	K	411142090	Nadbetónávka stropu YTONG Klasik betónom C 20/25 hrúbky 50 mm	m2	435,050	7,16	3 114,96
57	K	411321314.S	Betón stropov doskových a trámových, železový tr. C 20/25	m3	0,675	119,93	80,95
58	K	411351107.S	Debniecie stropov doskových zhotovenie-tradičné	m2	5,790	19,64	113,72
59	K	411351108.S	Debniecie stropov doskových odstránenie-tradičné	m2	5,790	3,96	22,93

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
60	K	411354175.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa zhotovenie	m2	5,790	13,69	79,27
61	K	411354176.S	Podporná konštrukcia stropov výšky do 4 m pre zaťaženie do 20 kPa odstránenie	m2	5,790	3,46	20,03
62	K	411361821.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, B500 (10505)	t	0,068	2 350,00	159,80
63	K	411362021.S	Výstuž stropov doskových, trámových, vložkových, konzolových alebo balkónových, zo zvarovaných sietí KARI	t	2,702	2 350,00	6 349,70
64	K	417321414.S	Betón stužujúcich pásov a vencov železový tr. C 20/25	m3	15,098	125,65	1 897,06
65	K	417351115.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier zhotovenie	m2	124,533	25,39	3 161,89
66	K	417351116.S	Debnenie bočníc stužujúcich pásov a vencov vrátane vzpier odstránenie	m2	124,533	2,86	356,16
67	K	417361821.S	Výstuž stužujúcich pásov a vencov z betonárskej ocele B500 (10505)	t	1,057	2 350,00	2 483,95
68	K	417391151.S	Montáž obkladu betónových konštrukcií vykonaný súčasne s betónovaním extrudovaným polystyrénom	m2	52,869	3,78	199,84
69	M	283750000700.S	Doska XPS hr. 50 mm, zateplenie soklov, suterénov, podláh	m2	55,512	8,81	489,06

D 5 Komunikácie 5 723,53

70	K	564251111.S	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením, po zhutnení hr. 150 mm	m2	114,300	5,81	664,08
71	K	567114111.S	Podklad z podkladového betónu PB I tr. C 20/25 hr. 100 mm	m2	114,300	14,07	1 608,20
72	K	596911141.S	Kládanie betónovej zámkovej dlažby komunikácií pre peších hr. 60 mm pre peších do 50 m2 so zriadením lôžka z kameniva hr. 30 mm	m2	114,300	16,19	1 850,52
73	M	592460007600.S	Dlažba betónová škrábová, rozmer 200x165x60 mm, farebná	m2	116,586	13,73	1 600,73

D 6 Úpravy povrchov, podlahy, osadenie 74 115,37

74	K	610991111.S	Zakryvanie výplní vnútorných okenných otvorov, predmetov a konštrukcií	m2	42,563	1,93	82,15
75	K	611460112.S	Príprava vnútorného podkladu stropov na betónové podklady kontaktným mostíkom	m2	60,600	3,40	206,04
76	K	611460121.S	Príprava vnútorného podkladu stropov penetráciou základnou	m2	60,600	3,31	200,59
77	K	611460363.S	Vnútorná omietka stropov vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	60,600	10,61	642,97
78	K	611481119.S	Potiahnutie vnútorných stropov sklotextílnou mriežkou s celoplošným prilepením	m2	60,600	9,15	554,49
79	K	612460111.S	Príprava vnútorného podkladu stien na silno a nerovnomerne nasiakavé podklady regulátorom nasiakavosti	m2	1 016,207	1,70	1 727,55
80	K	612460151.S	Príprava vnútorného podkladu stien cementovým prednástrekom, hr. 3 mm	m2	1 016,207	5,48	5 568,81
81	K	612460363.S	Vnútorná omietka stien vápennocementová jednovrstvová, hr. 10 mm	m2	1 016,207	8,71	8 851,16
82	K	612481120.S	Potiahnutie vnútorných stien sklotextílnou mriežkou s bodovým prilepením	m2	1 016,207	5,42	5 507,84
83	K	6224610351.S	Vonkajšia omietka stien pastovitá silikátová roztieraná škrabaná hr. 3 mm	m2	416,066	18,86	7 847,00
84	K	625250553.S	Kontaktný zatepľovací systém soklovej alebo vodou namáhanej časti hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	101,183	68,13	6 893,60
85	K	625250710.S	Kontaktný zatepľovací systém z minerálnej vlny hr. 150 mm, skrutkovacie kotvy	m2	359,761	62,58	22 513,84
86	K	631571010.S	Násyp z kameniva ťaženého na plochých strechách vodorovný alebo v spáde, s utlačením urovnaním povrchu	m3	25,382	60,28	1 530,03
87	K	632001011.S	Zhotovenie separačnej fólie v podlahových vrstvách z PE	m2	417,800	0,17	71,03
88	M	628110000300	Pás asfaltový separačný a podkladový A 330 SH	m2	434,679	3,36	1 460,52
89	K	632001051.S	Zhotovenie jednonásobného penetračného náteru pre potery a stierky	m2	417,800	0,61	254,86
90	M	585520008700.S	Penetračný náter na nasiakavé podklady pod potery, samonivelizačné hmoty a stavebné lepidlá	kg	86,067	5,92	509,52
91	K	632452220.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 55,4 mm	m2	230,200	14,50	3 337,90
92	K	632452222.S	Cementový poter, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 67,4 mm	m2	187,600	18,60	3 489,36
93	K	632452611.S	Cementová samonivelizačná stierka, pevnosti v tlaku 20 MPa, hr. 3 mm	m2	417,800	6,86	2 866,11

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				8 426,15
94	K	916561112.S	Osadenie záhonového alebo parkového obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 16/20 s bočnou oporou	m	176,650	6,47	1 142,93
95	M	592170001800.S	Obrubník parkový, lxšxv 1000x50x200 mm, prírodný	ks	178,417	2,20	392,52
96	K	918101112.S	Lôžko pod obrubníky, krajníky alebo obruby z dlažbových kociek z betónu prostého tr. C 16/20	m3	7,066	116,14	820,65
97	K	941941041.S	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	449,799	1,10	494,78
98	K	941941295.S	Príplatok za prvý a každý ďalší týždeň použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	449,799	2,05	922,09
99	K	941941841.S	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	449,799	1,10	494,78
100	K	952901111.S	Výčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	416,800	4,84	2 017,31
101	K	953945314.S	Hliníkový soklový profil šírky 153 mm	m	112,425	10,11	1 136,62
102	K	953945351.S	Hliníkový rohový ochranný profil s integrovanou mriežkou	m	19,140	2,99	57,23
103	K	953995406.S	Okenný a dverový začišťovací profil	m	163,600	5,79	947,24
D 99			Presun hmôt HSV				11 487,25
104	K	998011002.S	Presun hmôt pre budovy (801, 803, 812), zvislá konštr. z tehál, tvárnic, z kovu výšky do 12 m	t	1 282,059	8,96	11 487,25
D PSV			Práce a dodávky PSV				192 337,38
D 711			Izolácie proti vode a vlhkosti				13 266,15
105	K	711132107.S	Zhotovenie izolácie proti zemnej vlhkosti nopovou fóliou položenou voľne na ploche zvislej	m2	65,207	3,63	236,70
106	M	283230002700.S	Nopová HDPE fólia hrúbky 0,5 mm, výška nopu 8 mm, proti zemnej vlhkosti s radňovou ochranou, pre spodnú stavbu	m2	74,988	1,19	89,24
107	K	711471051.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na vodorovnej ploche so zvarom spoju	m2	468,216	4,87	2 280,21
108	M	283220000700	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL EKOPLAST 806, hr. 1 mm, š. 1,3 m, izolácia proti úniku ropných látok a benzínu	m2	538,448	9,59	5 163,72
109	K	711472051.S	Zhotovenie izolácie proti tlakovej vode PVC fóliou položenou voľne na ploche zvislej so zvarom spoju	m2	56,213	5,25	295,12
110	M	283220000700	Hydroizolačná fólia PVC-P FATRAFOL EKOPLAST 806, hr. 1 mm, š. 1,3 m, izolácia proti úniku ropných látok a benzínu	m2	67,456	9,59	646,90
111	K	711491171.S	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	468,216	2,29	1 072,21
112	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	538,448	1,43	769,98
113	K	711491172.S	Zhotovenie ochrannej vrstvy izolácie z textílie na ploche vodorovnej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	468,216	2,77	1 296,96
114	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	538,448	1,43	769,98
115	K	711491271.S	Zhotovenie podkladnej vrstvy izolácie z textílie na ploche zvislej, pre izolácie proti zemnej vlhkosti, podpovrchovej a tlakovej vode	m2	56,213	3,78	212,49
116	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	67,456	1,43	96,46
117	K	998711201.S	Presun hmôt pre izoláciu proti vode v objektoch výšky do 6 m	%	129,300	2,60	336,18
D 712			Izolácie striech, povlakové krytiny				33 275,45
118	K	7122900101.S	Zhotovenie parozábrany pre strechy ploché do 10°	m2	517,080	1,42	734,25
119	M	283230007300.S	Parozábrana hr. 0,15 mm, š. 2 m, materiál na báze PO - modifikovaný PE	m2	594,642	1,53	909,80
120	K	712370030.1S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých - drenážna vrstva Fatradren	m2	423,026	17,04	7 208,36
121	K	712370030.S	Zhotovenie povlakovej krytiny striech plochých do 10° PVC-P fóliou prikotvením s lepením spoju	m2	491,955	14,23	7 000,52
122	M	283220002500	Hydroizolačný pás z fólie PVC-P FATRAFOL 818/V-UV, hr.1,5 mm, š. 2,05m, s UV ochranou, sivá	m2	516,553	11,62	6 002,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
123	M	311970001500.S	Vrut do dĺžky 150 mm na upevnenie do kombi dosiek	ks	1 544,739	1,65	2 548,82
124	K	712990040.S	Položenie geotextílie vodorovne alebo zvislo na strechy ploché do 10°	m2	1 410,671	0,69	973,36
125	M	693110004500.S	Geotextília polypropylénová netkaná 300 g/m2	m2	1 622,272	1,57	2 546,97
126	K	712991040.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 411 - 620 mm pod klampiarske konštrukcie	m	45,325	12,68	574,72
127	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	362,600	0,17	61,64
128	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	28,102	17,05	479,14
129	K	712991050.S	Montáž podkladnej konštrukcie z OSB dosiek na atike šírky 621 - 800 mm pod klampiarske konštrukcie	m	82,000	11,54	946,28
130	M	311690001000.S	Rozperný nit 6x30 mm do betónu, hliníkový	ks	656,000	0,17	111,52
131	M	607260000300.S	Doska OSB nebrúsená hr. 18 mm	m2	66,420	17,05	1 132,46
132	K	712997002.S	Montáž spádových atikových klinov z expandovaného polystyrénu	m	127,325	7,62	970,22
133	M	283760007500.S	Doska spádová EPS 150 S grafitová pre vyspádovanie plochých striech	m3	1,528	193,16	295,15
134	K	998712201.S	Presun hmôt pre izoláciu povlakovej krytiny v objektoch výšky do 6 m	%	324,956	2,40	779,89

D 713 Izolácie tepelné 37 259,39

135	K	713122111.S	Montáž tepelnej izolácie podláh polystyrénom, kladeným vofne v jednej vrstve	m2	417,800	1,12	467,94
136	M	283720009100.S	Doska EPS hr. 120 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	426,156	15,59	6 643,77
137	K	713142160.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° spádovými doskami z polystyrénu v jednej vrstve	m2	423,026	1,91	807,98
138	M	283760007400.S	Doska spádová EPS 100 S grafitová pre vyspádovanie plochých striech	m3	43,149	156,20	6 739,87
139	K	713142250.S	Montáž tepelnej izolácie striech plochých do 10° polystyrénom, dvojvrstvová kladenými vofne	m2	423,026	2,83	1 197,16
140	M	283720009500.S	Doska EPS 100 S hr. 200 mm, pevnosť v tlaku 150 kPa, na zateplenie podláh a plochých striech	m2	862,973	22,11	19 080,33
141	K	713144030.S	Montáž tepelnej izolácie na atiku polystyrénom prikotvením	m2	98,677	7,52	742,05
142	M	283720022800.S	Doska fasádna EPS 70 F hr. 100 mm	m2	100,651	10,95	1 102,13
143	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	367,812	1,30	478,16

D 722 Zdravotechnika - vnútorný vodovod 134,77

144	K	722250180.S	Montáž hasiaceho prístroja na stenu	ks	3,000	14,90	44,70
145	M	449170000900.S	Prenosný hasiaci prístroj práškový P6Če 6 kg, 21A	ks	3,000	29,71	89,13
146	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	1,338	0,70	0,94

D 763 Konštrukcie - drevostavby 25 114,50

147	K	763135035.S	Kazetový podhľad 600 x 600 mm, doska sadrokartónová biela hr. 12,5 mm	m2	357,200	69,89	24 964,71
148	K	998763401.S	Presun hmôt pre sadrokartónové konštrukcie v stavbách (objektoch) výšky do 7 m	%	249,647	0,60	149,79

D 764 Konštrukcie klampiarske 14 839,43

149	K	764313281.S	Krytiny hladké z pozinkovaného farbeného PZf plechu, sklon do 30°	m2	6,840	42,09	287,90
150	K	764359212.S	Kotlík kónický z pozinkovaného PZ plechu, pre rúry s priemerom od 100 do 125 mm	ks	6,000	31,24	187,44
151	K	764359241.S	Ochranný kôš strešného vpustu z pozinkovaného plechu pre rúry s priemerom do 150 mm	ks	6,000	6,83	40,98
152	K	764410750.S	Oplechovanie parapetov z hliníkového farebného Al plechu, vrátane rohov r.š. 330 mm	m	33,915	27,28	925,20
153	K	764430430.S	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 400 mm	m	3,200	45,65	146,08
154	K	764430450.S	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 700 mm	m	45,200	80,49	3 638,15
155	K	764430460.S	Oplechovanie muríva a atík z pozinkovaného farbeného PZf plechu, vrátane rohov r.š. 800 mm	m	83,600	92,09	7 698,72
156	K	764454453.S	Zvodové rúry z pozinkovaného farbeného PZf plechu, kruhové priemer 100 mm	m	20,600	75,80	1 561,48
157	K	764751171	Zachytávač nečistôt	ks	6,000	13,99	83,94
158	K	998764201.S	Presun hmôt pre konštrukcie klampiarske v objektoch výšky do 6 m	%	145,699	1,85	269,54

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 766			Konštrukcie stolárske				34 929,07
159	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	134,000	16,94	2 269,96
160	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-filsová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	134,000	3,05	408,70
161	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-filsová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	134,000	2,19	293,46
162	M	611410010400.1 S	Plastové okno zložené dvojkridlové OS+O+S, vxš 2000x1750 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil-Oe/01	ks	4,000	854,39	3 417,56
163	M	611410008100.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 1500x1000 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil- Oe/02	ks	6,000	342,24	2 053,44
164	M	611410006200.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 750x800 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil-O5	ks	3,000	217,32	651,96
165	M	611410009300.S	Plastové okno dvojkridlové OS+O, vxš 1500x1250 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil - Oe/04	ks	2,000	492,02	984,04
166	M	611410006600.S	Plastové okno jednokridlové OS, vxš 750x1500 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil- Oe/05	ks	4,000	284,15	1 136,60
167	M	611410010400.2 S	Plastové okno dvojdielne OS+S, vxš 2000x1000 mm, izolačné trojsklo, 6 komorový profil- Oe/06	ks	2,000	548,44	1 096,88
168	M	611410001500.S	Plastové okno pevné jednoduchým zasklením , vxš 750x1750 mm - Oi/01	ks	2,000	212,43	424,86
169	M	611410001100.S	Plastové okno jednodielne pevné , vxš 750x1000 mm - Oi/02	ks	4,000	141,54	566,16
170	K	766641161.S	Montáž dverí plastových, vchodových, 1 m obvodu dverí	m	52,000	16,94	880,88
171	M	611670001000.S	Plastové dvere vchodové vxš 2300x1500 mm, s izolačným sklom -De/01	ks	3,000	1 453,77	4 361,31
172	M	611670001000.1 S	Plastové dvere vchodové vxš 2300x1050 mm, s izolačným sklom -De/02	ks	2,000	940,89	1 881,78
173	M	611670001000.2 S	Plastové dvere vnútorné vxš 2300x1500 mm, s izolačným sklom -Di/03	ks	1,000	4 772,60	4 772,60
174	M	611670001000.3 S	Plastové dvere vnútorné vxš 2300x1800 mm, s izolačným sklom -Di/04	ks	1,000	1 812,51	1 812,51
175	K	766662112.S	Montáž dverového krídla otočného jednokridlového poldrážkového, do existujúcej zárubne, vrátane kovania	ks	17,000	22,10	375,70
176	M	549150000600.S	Kľučka dverová a rozeta 2x, nehrdzavejúca oceľ, povrch nerez brúsený	ks	17,000	19,50	331,50
177	M	611610000400.1 S	Dvere vnútorné jednokridlové, šírka 600-900 mm, výplň papierová voština, povrch fólia, pliné- D1, D2	ks	17,000	135,60	2 305,20
178	K	766694141.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky do 1000 mm	ks	17,000	6,38	108,46
179	K	766694142.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1000-1600 mm	ks	4,000	10,21	40,84
180	K	766694143.S	Montáž parapetnej dosky plastovej šírky do 300 mm, dĺžky 1600-2600 mm	ks	6,000	16,59	99,54
181	M	611560000400.S	Parapetná doska drevotrieska s CPL laminátom , šírka 300 mm	m	33,915	29,48	999,81
182	K	766702111.S	Montáž zárubní obložkových pre dvere jednokridlové	ks	17,000	62,53	1 063,01
183	M	611810002200.S	Zárubňa vnútorná obložková, šírka 600-900 mm, výška 1970 mm, DTD doska, povrch fólia, pre stenu hrúbky 60-170 mm, pre jednokridlové dvere	ks	17,000	141,25	2 401,25
184	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	347,380	0,55	191,06
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				971,16
185	K	767-1	D+M požiarného rebrika, dl.5500 mm	ks	1,000	962,50	962,50
186	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	9,625	0,90	8,66
D 771			Podlahy z dlaždíc				8 956,98
187	K	771576107.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do tmelu flexibilného	m2	230,200	21,83	5 025,27
188	M	597740000800.S	Dlaždice keramické s protišmykovým povrchom	m2	239,408	15,14	3 624,64
189	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	86,499	3,55	307,07
D 776			Podlahy povlakové				12 157,61
190	K	776572310.S	Lepenie textilných podláh - kobercov z pásov	m2	187,600	12,50	2 345,00
191	M	697410000312	Koberec v roliach strihaný hrúbka 8,00 mm	m2	196,980	49,60	9 770,21
192	K	998776201.S	Presun hmôt pre podlahy povlakové v objektoch výšky do 6 m	%	121,152	0,35	42,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
D 781			Obklady				5 443,31
193	K	781445411.S	Montáž obkladov vnútor. stien z obkladačiek kladených do disperzného lepidla	m2	143,820	22,65	3 257,52
194	M	597640000400.S	Obkladačky keramické glazované jednofarebné hladké	m2	149,573	13,90	2 079,06
195	K	998781201.S	Presun hmôt pre obklady keramické v objektoch výšky do 6 m	%	53,366	2,00	106,73
D 784			Maľby				5 989,56
196	K	784410100.S	Penetrovanie jednonásobné jemnozrných podkladov výšky do 3,80 m	m2	1 220,281	1,10	1 342,31
197	K	784418011.S	Zakrývanie otvorov, podláh a zariadení fóliou v miestnostiach alebo na schodisku	m2	42,563	0,90	38,31
198	K	784418012.S	Zakrývanie podláh a zariadení papierom v miestnostiach alebo na schodisku	m2	416,800	1,25	521,00
199	K	784441110.S	Maľby dvojnásobné ručne nanášané na jemnozrný podklad výšky do 3.80 m	m2	1 220,281	3,35	4 087,94

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola v obci Veľká Paka

Objekt:

1276-1 - SO 01 Materská škola

Časť:

1276-1-2 - Zdravotechnické inštalácie

JKSO:

Miesto: Veľká Paka

KS:

Dátum: 8. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Veľká Paka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH			24 706,93
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
znižovaná	24 706,93	20,00%	4 941,39
Cena s DPH	v	EUR	29 648,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:



Pečiatka

Dátum a podpis:



Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola v obci Veľká Paka

Objekt:

1276-1 - SO 01 Materská škola

Časť:

1276-1-2 - Zdravotechnické inštalácie

Miesto:

Veľká Paka

Dátum:

8. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Veľká Paka

Projektant:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

24 706,93

HSV - Práce a dodávky HSV

412,80

8 - Rúrové vedenie

412,80

PSV - PSV

24 294,13

713 - Izolácie tepelné

749,53

721 - Zdravotech. vnútorná kanalizácia

7 870,77

722 - Zdravotechnika - vnútorný vodovod

6 843,72

725 - Zdravotechnika - zariad. predmety

8 830,11

ROZPOČET

Stavba:

Materská škola v obci Veľká Paka

Objekt:

1276-1 - SO 01 Materská škola

Časť:

1276-1-2 - Zdravotechnické inštalácie

Miesto:

Veľká Paka

Dátum:

8. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Veľká Paka

Projektant:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							24 706,93
D	HSV		Práce a dodávky HSV				412,80
D	8		Rúrové vedenie				412,80
1	K	871221006.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojvrstvového PE 100 SDR11/PN16 zváraných natupo D 63x5,8 mm	m	26,000	1,83	47,58
2	M	286130033700.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 63x5,8x100 m	m	28,418	8,03	228,20
3	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	26,000	4,25	110,50
4	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	26,000	1,02	26,52
D	PSV		PSV				24 294,13
D	713		Izolácie tepelné				749,53
5	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	107,000	4,00	428,00
6	M	283310004600.S	Izolačná PE trubica dxhr. 18x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	16,800	1,77	29,74
7	M	28331000460	Izolačná PE trubica TUBOLIT DG 20x20 mm	m	34,650	1,98	68,61
8	M	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	16,800	2,31	38,81
9	M	283310004900.S	Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	44,100	2,53	111,57
10	K	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	20,000	0,03	0,60
11	M	283310005000.S	Izolačná PE trubica dxhr. 42x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotníky	m	21,000	2,98	62,58
12	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	7,399	1,30	9,62
D	721		Zdravotech. vnútorná kanalizácia				7 870,77
13	K	721171109.S	Potrubie z PVC - U odpadové hrdlové D 110 mm	m	12,000	23,34	280,08
14	K	721171110.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 125 mm	m	50,000	26,69	1 334,50
15	K	721171112.S	Potrubie z PVC - U odpadové ležaté hrdlové D 160 mm	m	14,000	30,99	433,86
16	K	721172109.S	Potrubie z PVC - U odpadové zvislé hrdlové Dxt 110x2,2 mm	m	30,000	16,30	489,00
17	K	721173204.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 40 mm	m	5,000	10,33	51,65
18	K	721173208.S	Potrubie z PVC - U odpadné pripájacie D 110 mm	m	7,000	20,56	143,92
19	K	721194104.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 40 mm	ks	3,000	3,43	10,29
20	K	721194105.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 50 mm	ks	1,000	3,80	3,80
21	K	721194109.S	Zriadenie prípojky na potrubí vyvedenie a upevnenie odpadových výpustiek D 110 mm	ks	10,000	5,62	56,20
22	K	721229021.S	Montáž podlahového odtokového žlabu dĺžky 800 mm pre montáž k stene	ks	1,000	40,99	40,99
23	M	55224000090	Žlab sprchový s krytom nerezový HL50FV.0/60, DN 50, (0,8 l/s), dl. 600 mm, zvislý odtok, zabudovanie do plochy, stavebná výška 130 mm	ks	1,000	453,82	453,82
24	K	721230118.S	Montáž strešného vtoku pre fóliové izolácie mechanicky kotveného s ohrevom DN 110	ks	6,000	11,73	70,38

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
25	M	286630006300	Strešný vtok HL62.1/1, DN 110, (10,7 l/s), izolačný tanier, zvislý odtok, ohrev, záchytný kôš D 180 mm, PP/nerez	ks	6,000	177,46	1 064,76
26	M	2866300	DEVI samoregulačný termokábel PIPEGUARD 10	ks	6,000	265,10	1 590,60
27	M	286630051700.S	Nadstavec D 125 mm, výška 300 mm, izolačný tanier, vertikálny odtok, pre strešné vtoky, PP	ks	6,000	76,60	459,60
28	K	721242120.S	Lapač strešných splavenín plastový univerzálny priamy DN 110	ks	6,000	35,09	210,54
29	M	286630056150	Lapač strešných naplavenín HL660 DN 110/125	ks	6,000	143,54	861,24
30	K	721274102.S	Ventilačná hlavica strešná plastová DN 70	ks	3,000	12,32	36,96
31	M	55161100	Vetracia hlavica HL807	kus	3,000	32,46	97,38
32	K	721290012.S	Montáž prívzdušňovacieho ventilu pre odpadové potrubia DN 110	ks	3,000	2,07	6,21
33	K	721290111.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou do DN 125	m	74,000	1,06	78,44
34	K	721290112.S	Ostatné - skúška tesnosti kanalizácie v objektoch vodou DN 150 alebo DN 200	m	14,000	1,33	18,62
35	K	998721201.S	Presun hmôt pre vnútornú kanalizáciu v objektoch výšky do 6 m	%	77,928	1,00	77,93
D 722			Zdravotechnika - vnútorný vodovod				6 843,72
36	K	722161012.S	Vodovodné potrubie z nerezových rúrok spájaných lisovaním D 35 mm	m	16,000	80,70	1 291,20
37	K	722171131.S	Potrubie plasthliníkové D 18 mm	m	16,000	18,84	301,44
38	K	722171113	Potrubie plasthliníkové ALPEX-DUO Dxt 20x2 mm	m	33,000	21,31	703,23
39	K	722171114	Potrubie plasthliníkové ALPEX-DUO Dxt 26x3 mm	m	16,000	29,68	474,88
40	K	722171115	Potrubie plasthliníkové ALPEX-DUO Dxt 32x3 mm	m	26,000	35,87	932,62
41	K	722171116	Potrubie plasthliníkové ALPEX-DUO Dxt 40x3,5 mm	m	20,000	43,32	866,40
42	K	722190401	Vyvedenie a upevnenie výpusky DN 15	KUS	49,000	9,93	486,57
43	K	722190402.S	Vyvedenie a upevnenie výpusky DN 20	ks	2,000	9,93	19,86
44	K	722220111	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre výtokový ventil G 1/2	KUS	15,000	9,82	147,30
45	K	722220121	Montáž armatúry závitovej s jedným závitom, nástenka pre batériu G 1/2	kus	17,000	19,64	333,88
46	K	722221195.S	Montáž zmiešavací ventilu G 3/4	ks	1,000	5,23	5,23
47	M	551210037300.S	Ventil zmiešavací trojcestný 3/4", PN 10 mosadz	ks	1,000	237,31	237,31
48	K	722250050.S	Montáž nástenného hydrantu C 52	ks	1,000	53,90	53,90
49	M	449160005200.S	Nástenný hydrant	ks	1,000	401,50	401,50
50	K	722250070.S	Montáž požiarnej hadice C 52	m	1,000	35,75	35,75
51	M	449120001400.S	Požiarňa hadica C 52 so spojkou (20 m)	ks	1,000	72,83	72,83
52	M	449140000800.S	Spojka požiarňa pevná C 52 Al	ks	1,000	5,53	5,53
53	K	722290226	Tlaková skúška vodovodného potrubia závitového do DN 50	M	127,000	1,97	250,19
54	K	722290234.S	Prepláchnutie a dezinfekcia vodovodného potrubia do DN 80	m	127,000	1,39	176,53
55	K	998722201.S	Presun hmôt pre vnútorný vodovod v objektoch výšky do 6 m	%	67,962	0,70	47,57
D 725			Zdravotechnika - zariad. predmety				8 830,11
56	K	725119308.S	Montáž záchodovej misy keramickej s zvislým odpadom	ks	12,000	53,15	637,80
57	M	6423500019	Misa záchodová keramickej stojaca stacionárna detská so splachovacou nádržou a so zvislým odpadom a sedátkom	ks	12,000	183,37	2 200,44
58	K	725149715.S	Montáž predstenového systému záchodov do ľahkých stien s kovovou konštrukciou	ks	3,000	53,08	159,24
59	M	552370000100.S	Predstenový systém pre závesné WC so splachovacou podomietkovou nádržou do ľahkých montovaných konštrukcií	ks	3,000	327,64	982,92
60	K	725149720.S	Montáž záchodu do predstenového systému	ks	3,000	27,12	81,36
61	M	6420136050	Sanitárna keramika WC biele	ks	3,000	78,55	235,65
62	M	6420136050a	Sedatko	ks	3,000	43,62	130,86
63	M	552380000100	Ovládacie tlačidlo podomietkové pre dvojité splachovanie	ks	3,000	75,37	226,11
64	K	725219401.S	Montáž umývadla keramickeho na skrutky do muriva, bez výtokovej armatúry	ks	15,000	39,20	588,00
65	M	642110004300.S	Umývadlo keramicke bežný typ	ks	3,000	56,33	168,99
66	M	642110002730.S	Umývadlo keramicke detské	ks	12,000	75,57	906,84
67	K	725333360.S	Montáž výlevky voľne stojacej bez výtokovej armatúry	ks	1,000	33,35	33,35

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
68	M	642710000100.S	Výlevka stojatá keramická s plastovou mrežou	ks	1,000	232,53	232,53
69	K	725819401	Montáž ventilu rohového s pripojovacou rúrkou G 1/2	ks	45,000	7,15	321,75
70	M	0253880001	Rohový ventil +pripojovacia rúra	KUS	45,000	8,15	366,75
71	K	725829206	Montáž batérie umývadlovej stojankovej s mechanickým ovládaním odpadového ventilu	ks	15,000	15,97	239,55
72	M	3880006	Umývadlová batéria stojanková	KUS	3,000	52,34	157,02
73	M	551450004310.S	Batéria pre detské umývadlá	ks	12,000	46,60	559,20
74	K	725829801.S	Montáž batérie výlevkovej nástennej pákovej alebo klasickej s mechanickým ovládaním	ks	1,000	23,60	23,60
75	M	551450001	Výlevková batéria	kus	1,000	59,55	59,55
76	K	725849201.S	Montáž batérie sprchovej nástennej pákovej, klasickej	ks	1,000	15,38	15,38
77	M	551450002600.S	Batéria sprchová nástenná páková s ručnou sprchou	ks	1,000	98,30	98,30
78	K	725869300.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, umývadlovej do D 32 mm	ks	15,000	7,60	114,00
79	M	55162001910	Zápachová uzávierka pre umývadlá HL134	ks	12,000	20,35	244,20
80	K	725869351.S	Montáž zápachovej uzávierky pre zariadenie predmety, výlevkovej do D 50 mm	ks	1,000	8,98	8,98
81	M	551620014100.S	Zápachová uzávierka kolenová d 50/50 mm, pre výlevku	ks	1,000	11,33	11,33
82	K	998725201.S	Presun hmôt pre zariadenie predmety v objektoch výšky do 6 m	%	88,037	0,30	26,41

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola v obci Veľká Paka

Objekt:

1276-1 - SO 01 Materská škola

Časť:

1276-1-3 - Vykurovanie

JKSO:

Miesto: Veľká Paka

KS:

Dátum: 8. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Veľká Paka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

57 413,32

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	57 413,32	20,00%	11 482,66

Cena s DPH

v EUR

68 895,98

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



Bala ①
akciová spoločnosť
VELKÁ BUDĽA č. 66
93034 KOLICE

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola v obci Veľká Paka

Objekt:

1276-1 - SO 01 Materská škola

Časť:

1276-1-3 - Vykurovanie

Miesto:

Veľká Paka

Dátum:

8. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Veľká Paka

Projektant:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

57 413,32

PSV - Práce a dodávky PSV

57 413,32

713 - Izolácie tepelné

712,41

725 - Zdravotechnika - zariadenie predmety

804,10

731 - Ústredné kúrenie - kotolne

9 733,03

732 - Ústredné kúrenie - strojovne

23 847,59

733 - Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie

5 268,98

734 - Ústredné kúrenie, armatúry.

1 496,88

735 - Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá

15 550,33

ROZPOČET

Stavba:

Materská škola v obci Veľká Paka

Objekt:

1276-1 - SO 01 Materská škola

Časť:

1276-1-3 - Vykurovanie

Miesto:

Veľká Paka

Dátum:

8. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Veľká Paka

Projektant:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							57 413,32
D	PSV		Práce a dodávky PSV				57 413,32
D	713		Izolácie tepelné				712,41
1	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	45,000	4,00	180,00
2	M	283310004800.S	Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	45,000	2,31	103,95
3	K	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	48,000	4,43	212,64
4	M	283310005100.S	Izolačná PE trubica dxhr. 48x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	20,000	4,30	86,00
5	M	283310005200.S	Izolačná PE trubica dxhr. 54x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotnícky	m	28,000	4,31	120,68
6	K	998713201.S	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	%	7,033	1,30	9,14
D	725		Zdravotechnika - zariadenie predmety				804,10
7	K	725539141.S	Montáž elektrického prietokového ohrievača 9kW	ks	1,000	182,60	182,60
8	M	541310000500.S	Elektrický prietokový ohrievač 9kW	ks	1,000	621,50	621,50
D	731		Ústredné kúrenie - kotolne				9 733,03
9	K	7311610	Obhliadka pred UDP	ks	1,000	273,90	273,90
10	K	73116100	Priestorový termostat -T	ks	2,000	232,10	464,20
11	K	73116101	Dopojenie chladiaceho okruhu	ks	1,000	369,60	369,60
12	K	73116102	Kontrola kotolne	ks	1,000	2 180,20	2 180,20
13	K	731251000.S	Montáž kotla ocefového elektrického do 10 kW	ks	1,000	101,93	101,93
14	M	484140000400.S	Elektrokotol nástenný výkon 9 kW PROTHERM RAY	ks	1,000	984,50	984,50
15	K	731291040.S	Montáž doplnkovej sady pre jeden okruh s mixom	ks	1,000	130,90	130,90
16	M	484810005	Doplnková sada pre jeden okruh s mixom	kus	1,000	509,30	509,30
17	K	731291090.S	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 40	ks	1,000	100,95	100,95
18	M	484810006100	Rýchlomontážna sada so zmiešavačom M 32, DN 40, typ čerpadla Magna3 40- 80 F, VIESSMANN	kus	1,000	3 591,50	3 591,50
19	K	73444911	Montáž snímačov	kus	4,000	41,83	167,32
20	M	4847309	Snímač vonkajšej teploty	kus	1,000	73,70	73,70
21	M	48473091	Snímač výstupnej teploty	kus	2,000	73,70	147,40
22	M	48473092	Snímač teploty hydraulickej výhybky	kus	1,000	326,70	326,70
23	K	998731201.S	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (hlbke) do 6 m	%	94,221	3,30	310,93
D	732		Ústredné kúrenie - strojovne				23 847,59
24	M	4843200023	Hydraulická výhybka typ 60/60 ,vrátane izolácie	ks	1,000	287,10	287,10
25	M	4843200024	Nástenná konzola pre hydraulickú výhybku	ks	1,000	68,20	68,20
26	K	732230003.S	Montáž akumulácie nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem nad 250 do 400 l	ks	1,000	109,38	109,38
27	M	541320004100	Ohrievač zásobníkový Vitocell 100-W/100-V, typ CVAA na ohrev pitnej vody, s prírubovým otvorom, objem 300 l	ks	1,000	1 911,80	1 911,80
28	K	732230006.S	Montáž akumulácie nádoby vykurovacej vody bez výmenníka s izoláciou objem nad 400 do 700 l	ks	1,000	128,77	128,77

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
29	M	484420016800	Zásobník akumuláčny vykurovacej vody Vitocell 100-E, typ SVPA/SVPB objem 750 l	ks	1,000	1 641,20	1 641,20
30	K	732331006.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 18 l	ks	1,000	28,73	28,73
31	M	484630006200.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 18 l, 3/1,5 bar, 6/1,5 bar	ks	1,000	99,00	99,00
32	K	732331015.S	Montáž expanznej nádoby tlak do 6 bar s membránou 50 l	ks	1,000	68,53	68,53
33	M	484630006500.S	Nádoba expanzná s membránou, objem 50 l	ks	1,000	134,20	134,20
34	K	732331010	Revízná správa na tlakovú nádobu	ks	2,000	105,60	211,20
35	M	4846300065	Poistná skupina	ks	1,000	144,10	144,10
36	K	732331910.S	Zmäčkovacie zariadenie doplňovanej vody	kus	1,000	70,55	70,55
37	M	436310005600	Zmäčkovacia armatúra fillsoft l, 10 bar/30°C, pripojenie 1/2", REFLEX	ks	1,000	264,42	264,42
38	M	436310005800	Náplň pre zmäčkovaciu armatúru fillsoft FP – náhradná cartridge, REFLEX	ks	1,000	63,98	63,98
39	K	732331931.S	Doplňovacie a odplyňovacie zariadenie objem sústavy do 220 m ³	kus	1,000	127,83	127,83
40	M	422710001200	Doplňovacie zariadenie automatické Fillcontrol Plus, 10 bar/70°C, REFLEX	ks	1,000	1 388,20	1 388,20
41	K	732460080.S	Montáž tepelného čerpadla vzduch /voda	ks	1,000	4 038,14	4 038,14
42	M	484730001100.	Tepelné čerpadlo vzduch-voda 200-S tepelný výkon 11,03kW A-7/w35	ks	1,000	10 591,90	10 591,90
43	M	4847300070	Ekvitermická regulácia Vitotronic 200 W01C	ks	1,000	926,39	926,39
44	M	4847300071	Diaľkové ovládanie Vitotrol 200-A	ks	1,000	184,80	184,80
45	M	48473000702	Komunikačný modul LON	ks	1,000	245,00	245,00
46	M	48473000705	Inštalácia sada pre montáž vonkajšej jednotky na zem (medená rúra 10x1mms tep.izoláciou pre kvapalinu dĺžka 12,5m, medená rúra 16x1mms tep.izoláciou pre horúci plyn dĺžka 12,5m,, 2ks hliníkových konzol, 10m termizolačná páska 50x3mm)	ks	1,000	854,70	854,70
47	K	998732201.S	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky do 6 m	%	235,881	1,10	259,47
D 733 Ústredné kúrenie - rozvodné potrubie							5 268,98
48	K	733151057.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 28/1,0 mm	m	20,000	41,60	832,00
49	K	733151063.S	Potrubie z medených rúrok tvrdých spájaných mäkkou spájkou D 42/1,5 mm	m	20,000	76,89	1 537,80
50	K	733167121	Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 25x3,5	m	25,000	7,29	182,25
51	M	286130003100	Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 25x3,5 mm, 6 m tyč, vysokotlakovo zosieťovaný polyetylén (RAU-PE-Xa)	m	25,000	23,51	587,75
52	K	733167130	Montáž plasthliníkového potrubia lisovaním D 50x6,9	m	28,000	18,61	521,08
53	M	286130003600	Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 50x6,9 mm, 6 m tyč, vysokotlakovo zosieťovaný polyetylén (RAU-PE-Xa).	m	28,000	47,06	1 317,68
54	M	5960002	Výhrevný pás pre vaňu kondenzátu 1,2m	kus	1,000	145,20	145,20
55	K	733191201.S	Tlaková skúška medeného potrubia do D 35 mm	m	20,000	0,83	16,60
56	K	733191202.S	Tlaková skúška medeného potrubia nad 35 do 64 mm	m	20,000	1,02	20,40
57	K	733191301.S	Tlaková skúška plastového potrubia do 32 mm	m	25,000	0,59	14,75
58	K	733191302.S	Tlaková skúška plastového potrubia nad 32 do 63 mm	m	28,000	0,74	20,72
59	K	998733201.S	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky do 6 m	%	51,962	1,40	72,75
D 734 Ústredné kúrenie, armatúry.							1 496,88
60	K	734213250.S	Montáž ventilu odvzdušňovacieho závitového automatického	ks	2,000	2,98	5,96
61	M	551210009500.S	Ventil odvzdušňovací automatický	ks	2,000	18,54	37,08
62	K	734224006.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1/2	ks	7,000	0,26	1,82
63	M	551210044360.S	Ventil vyvažovací DN 15	ks	2,000	71,43	142,86
64	M	551240001400.S	Kohút plniaci a vypúšťací DN 15, PN 10	ks	3,000	6,90	20,70
65	M	551210044600.S	Guľový ventil 1/2"	ks	2,000	7,29	14,58
66	K	734224009.S	Montáž guľového kohúta závitového G 3/4	ks	1,000	3,19	3,19
67	M	551240001800.S	Guľový kohút DN 20 obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, oceľový	ks	1,000	140,36	140,36
68	K	734224012.S	Montáž guľového kohúta závitového G 1	ks	9,000	3,82	34,38
69	M	551210044800.S	Guľový ventil 1"	ks	7,000	17,31	121,17

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
70	M	551210044000	Ventil vyvažovací 1"	ks	2,000	91,70	183,40
71	K	734224018.S	Montáž guľového kohúta závitového G 6/4	ks	9,000	5,09	45,81
72	M	551210045000.S	Guľový ventil 1 1/2"	ks	9,000	40,16	361,44
73	K	734240010.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 1	ks	1,000	5,61	5,61
74	M	551190001000.S	Spätná klapka vodorovná závitová 1", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	28,63	28,63
75	K	734240020.S	Montáž spätnej klapky závitovej G 6/4	ks	1,000	8,54	8,54
76	M	551190001200.S	Spätná klapka vodorovná závitová 6/4", PN 10, pre vodu, mosadz	ks	1,000	60,78	60,78
77	K	734252120.S	Montáž ventilu poistného G 3/4	ks	3,000	9,15	27,45
78	M	55121002350.S	Ventil s klobúčikom R 3/4" pre expanzné nádoby typ N25 až N50, menovitý tlak PN10, max prevádzková teplota 120°C	ks	3,000	60,12	180,36
79	K	734291340.S	Montáž filtra závitového G 1	ks	1,000	5,62	5,62
80	M	422010002300.S	Filter závitový nerez 1" pre vykurovanie	ks	1,000	16,90	16,90
81	K	734291360.S	Montáž filtra závitového G 1 1/2	ks	1,000	8,55	8,55
82	M	422010002500.S	Filter závitový nerez 6/4" pre vykurovanie	ks	1,000	37,96	37,96
83	K	998734201.S	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky do 6 m	%	14,932	0,25	3,73

D		735	Ústredné kúrenie - vykurovacie telesá				15 550,33
84	K	735311203.S	Podlahové kúrenie so systémovou doskou z PS fólie s výstupkami, s kročajovou izoláciou hr. 30 mm, potrubie 17x2,0 rozteč 100 mm	m2	3,100	48,14	149,23
85	K	735311206.S	Podlahové kúrenie so systémovou doskou z PS fólie s výstupkami, s kročajovou izoláciou hr. 30 mm, potrubie 17x2,0 rozteč 150 mm	m2	11,600	40,70	472,12
86	K	735311209.S	Podlahové kúrenie so systémovou doskou z PS fólie s výstupkami, s kročajovou izoláciou hr. 30 mm, potrubie 17x2,0 rozteč 200 mm	m2	188,000	38,13	7 168,44
87	K	735311212.S	Podlahové kúrenie so systémovou doskou z PS fólie s výstupkami, s kročajovou izoláciou hr. 30 mm, potrubie 17x2,0 rozteč 300 mm	m2	37,500	34,53	1 294,88
88	K	735311213.S	Podlahové kúrenie so systémovou doskou z PS fólie s výstupkami, s kročajovou izoláciou hr. 30 mm, potrubie 17x2,0 rozteč 250 mm	m2	107,500	32,78	3 523,85
89	K	735311530.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač typ 4 cestný	ks	2,000	63,68	127,36
90	M	484650035600.S	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhľ 296x341x89 mm, 4 vykurovacie okruhy, ušľachtilá oceľ	ks	2,000	224,90	449,80
91	M	551240011900.S	Set guľových kohútov 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču	ks	2,000	43,14	86,28
92	K	735311622.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač typ 13 cestný	ks	1,000	87,69	87,69
93	M	484650036500.S	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhľ 746x341x89 mm, 13 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ	ks	1,000	517,83	517,83
94	M	551240011900.S	Set guľových kohútov 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču	ks	1,000	43,14	43,14
95	K	735311626.S	Montáž zostavy rozdeľovač / zberač typ 15 cestný	ks	1,000	103,61	103,61
96	M	484650036700.S	Rozdeľovač s prietokomermi z ušľachtilej ocele, šxvxhľ 846x341x89 mm, 15 vykurovacích okruhov, ušľachtilá oceľ	ks	1,000	591,98	591,98
97	M	551240011900.S	Set guľových kohútov 1" (2 ks priame) na pripojenie k rozdeľovaču	ks	1,000	43,14	43,14
98	K	735311790.S	Montáž skrinky rozdeľovača na omietku 4 okruhy	ks	1,000	19,38	19,38
99	M	484650043700.S	Skrinka rozdeľovača pre montáž na omietku, 4 okruhov, šxvxhľ 605x730x130 mm, oceľový plech	ks	1,000	113,45	113,45
100	K	735311750.S	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 2-4 okruhy	ks	1,000	13,59	13,59
101	M	484650041600.S	Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku, 2 - 4 okruhy, šxvxhľ 550x715-895x110-150 mm, oceľový plech	ks	1,000	113,45	113,45
102	K	735311780.S	Montáž skrinky rozdeľovača pod omietku 13-15 okruhov	ks	2,000	16,25	32,50
103	M	484650041900.S	Skrinka rozdeľovača pre montáž pod omietku, 13 - 15 okruhov, šxvxhľ 1150x715-895x110-150 mm, oceľový plech	ks	2,000	176,86	353,72
104	K	998735201.S	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky do 6 m	%	153,054	1,60	244,89

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola v obci Veľká Paka

Objekt:

1276-1 - SO 01 Materská škola

Časť:

1276-1-4 - Elektroinštalácia

JKSO:

Miesto: Veľká Paka

KS:

Dátum: 8. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Veľká Paka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

24 168,60

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	24 168,60	20,00%	4 833,72

Cena s DPH

v EUR

29 002,32

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



Bala, a.s.
akciová spoločnosť
VEĽKÁ BUDAPEŤ, č. 66
93034 HOLICE

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola v obci Veľká Paka

Objekt:

1276-1 - SO 01 Materská škola

Časť:

1276-1-4 - Elektroinštalácia

Miesto:

Veľká Paka

Dátum:

8. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Veľká Paka

Projektant:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

M - Práce a dodávky M

24 168,60

24 168,60

21-M - Elektromontáže

24 168,60

ROZPOČET

Stavba:

Materská škola v obci Veľká Paka

Objekt:

1276-1 - SO 01 Materská škola

Časť:

1276-1-4 - Elektroinštalácia

Miesto:

Veľká Paka

Dátum:

8. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Veľká Paka

Projektant:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							24 168,60
D	M	Práce a dodávky M					24 168,60
D	21-M	Elektromontáže					24 168,60
1	K	Pol16	Rozvádzač RS	ks	1,000	161,04	161,04
2	K	Pol17	NHXH-J 3x1,5 E60	m	50,000	0,83	41,50
3	K	Pol18	N2XH-J 3x1,5	m	1 100,000	0,83	913,00
4	K	Pol19	N2XH-J 3x2,5	m	1 150,000	0,83	954,50
5	K	Pol20	N2XH-J 5x1,5	m	300,000	0,83	249,00
6	K	Pol21	N2XH-J 5x2,5	m	350,000	0,83	290,50
7	K	Pol22	N2XH-J 5x6	m	50,000	0,94	47,00
8	K	Pol23	N2XH-O 2x1,5	m	150,000	0,83	124,50
9	K	Pol24	CY 6 ZŽ	m	150,000	0,50	75,00
10	K	Pol25	CY 16 ZŽ	m	25,000	0,66	16,50
11	K	Pol26	Kábel FTP cat 5e	m	490,000	0,66	323,40
12	K	Pol27	Kábel Coax	m	250,000	0,66	165,00
13	K	Pol28	Chránička	m	690,000	0,61	420,90
14	K	Pol29	Pevná chránička	m	50,000	1,16	58,00
15	K	Pol30	Káblový žľab	m	25,000	12,10	302,50
16	K	Pol31	Inšta. Krabica KP68	ks	63,000	0,44	27,72
17	K	Pol32	Inšta. Krabica KPR68	ks	10,000	2,09	20,90
18	K	Pol33	Krabica rozbočná +svorkovnica	ks	15,000	2,37	35,55
19	K	Pol34	Vypínač	ks	23,000	2,75	63,25
20	K	Pol35	Zásuvka	ks	40,000	3,08	123,20
21	K	Pol36	Zásuvka TV+R+SAT	ks	2,000	7,70	15,40
22	K	Pol37	Zásuvka LAN 2xRJ45	ks	8,000	11,00	88,00
23	K	Pol38	Odsávací ventilátor	ks	4,000	11,00	44,00
24	K	Pol39	Rack + príslu.	ks	1,000	217,80	217,80
25	K	Pol40	Video vrátník komplet	kpl	1,000	254,10	254,10
26	K	Pol41	Svietidlo stropné prisadené IP20	ks	12,000	11,00	132,00
27	K	Pol42	Svietidlo ziarkove 4x18W prisadené IP20	ks	59,000	11,00	649,00
28	K	Pol43	Svietidlá ovládané súmrakovým spínačom IP44	ks	6,000	9,90	59,40
29	K	Pol44	Núdzové svietidlo s piktogramom	ks	9,000	11,00	99,00
30	K	Pol45	Núdzové svietidlo biele	ks	1,000	11,00	11,00
31	K	Pol46	Pásovina FeZn 30x4	m	120,000	1,27	152,40
32	K	Pol47	Gulatina FeZn 10	m	27,000	1,16	31,32
33	K	Pol48	Gulatina AlMgSi 8	m	150,000	2,97	445,50
35	K	Pol49	Krabica R.8145	ks	9,000	3,30	29,70
34	K	Pol5	Svorky	ks	70,000	1,93	135,10
36	K	Pol50	Podpera vedenia	ks	180,000	0,44	79,20
37	K	Pol51	Chránička FXP 32	ks	30,000	0,77	23,10
38	K	Pol52	Ekvipotenciálna prípojka	ks	1,000	6,05	6,05
39	M	Pol57	Rozvádzač RS	ks	1,000	1 207,80	1 207,80
40	M	Pol58	NHXH-J 3x1,5 E60	m	50,000	1,42	71,00
41	M	Pol59	N2XH-J 3x1,5	m	1 100,000	1,20	1 320,00
42	M	Pol60	N2XH-J 3x2,5	m	1 150,000	1,77	2 035,50

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
43	M	Pol61	N2XH-J 5x1,5	m	300,000	1,85	555,00
44	M	Pol62	N2XH-J 5x2,5	m	350,000	2,73	955,50
45	M	Pol63	N2XH-J 5x6	m	50,000	5,59	279,50
46	M	Pol64	N2XH-O 2x1,5	m	150,000	1,01	151,50
47	M	Pol65	CY 6 ZŽ	m	150,000	0,84	126,00
48	M	Pol66	CY 16 ZŽ	m	25,000	2,27	56,75
49	M	Pol67	Kábel FTP cat 5e	m	490,000	0,41	200,90
50	M	Pol68	Kábel Coax	m	250,000	0,72	180,00
51	M	Pol69	Chránička	m	690,000	0,73	503,70
52	M	Pol70	Pevná chránička	m	50,000	0,78	39,00
53	M	Pol71	Káblový žľab	m	25,000	13,16	329,00
54	M	Pol72	Inšta. Krabica KP68	ks	63,000	0,23	14,49
55	M	Pol73	Inšta. Krabica KPR68	ks	10,000	1,05	10,50
56	M	Pol74	Krabica rozbočná +svorkovnica	ks	15,000	1,27	19,05
57	M	Pol75	Vypínač	ks	23,000	2,17	49,91
58	M	Pol76	Zásuvka	ks	40,000	2,51	100,40
59	M	Pol77	Zásuvka TV+R+SAT	ks	2,000	14,18	28,36
60	M	Pol78	Zásuvka LAN 2xRJ45	ks	8,000	15,37	122,96
61	M	Pol79	Odsávací ventilátor	ks	4,000	30,73	122,92
62	M	Pol80	Rack + príslu.	ks	1,000	350,90	350,90
63	M	Pol81	Video vrátik komplet	kpl	1,000	344,74	344,74
64	M	Pol82	Svietidlo stropné prisadené IP20	ks	12,000	18,63	223,56
65	M	Pol83	Svietidlo ziarkove 4x18W prisadené IP20	ks	59,000	45,38	2 677,42
66	M	Pol84	Svietidlá ovládané súmrakovým spínačom IP44	ks	6,000	26,57	159,42
67	M	Pol85	Núdzové svietidlo s piktogramom	ks	9,000	31,90	287,10
68	M	Pol86	Núdzové svietidlo biele	ks	1,000	31,90	31,90
69	M	Pol87	Pásovina FeZn 30x4	m	120,000	3,42	410,40
70	M	Pol88	Gulatina FeZn 10	m	27,000	2,61	70,47
71	M	Pol89	Gulatina AlMgSi 8	m	150,000	0,96	144,00
72	M	Pol90	Svorky	ks	70,000	1,10	77,00
73	M	Pol91	Krabica R.8145	ks	9,000	5,58	50,22
74	M	Pol92	Podpera vedenia	ks	180,000	1,31	235,80
75	M	Pol93	Chránička FXP 32	ks	30,000	1,28	38,40
76	M	Pol94	Ekvipotenciálna prípojka	ks	1,000	19,70	19,70
77	K	Pol53	Drážkovanie	kpl	1,000	2 970,00	2 970,00
78	K	Pol55	Revízia správa	kpl	1,000	294,80	294,80
79	K	Pol56	Projektová dokumentácia (projekt skutočného vyhotovenia)	kpl	1,000	418,00	418,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola v obci Veľká Paka

Objekt:

1276-2 - SO 03 Kanalizačná prípojka a areálový rozvod kanalizácie

Časť:

1276-2-1 - Kanalizačná prípojka a kanalizačný rozvod vody

JKSO:

Miesto: Veľká Paka

KS:

Dátum: 8. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Veľká Paka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

32 201,82

DPH základná
znižovaná

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

32 201,82

20,00%

6 440,36

Cena s DPH

v EUR

38 642,18

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola v obci Veľká Paka

Objekt:

1276-2 - SO 03 Kanalizačná prípojka a areálový rozvod kanalizácie

Časť:

1276-2-1 - Kanalizačná prípojka a kanalizačný rozvod vody

Miesto:

Veľká Paka

Dátum:

8. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Veľká Paka

Projektant:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

32 201,82

HSV - Práce a dodávky HSV

32 201,82

1 - Zemné práce

11 165,77

4 - Vodorovné konštrukcie

1 342,08

5 - Komunikácie

644,64

8 - Rúrové vedenie

13 663,97

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

638,22

99 - Presun hmôt HSV

4 747,14

ROZPOČET

Stavba:

Materská škola v obci Veľká Paka

Objekt:

1276-2 - SO 03 Kanalizačná prípojka a areálový rozvod kanalizácie

Časť:

1276-2-1 - Kanalizačná prípojka a kanalizačný rozvod vody

Miesto: Veľká Paka

Dátum: 8. 5. 2023

Objednávateľ: Obec Veľká Paka

Projektant:

Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							32 201,82
D	HSV		Práce a dodávky HSV				32 201,82
D	1		Zemné práce				11 165,77
1	K	132201202.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m3	m3	246,840	12,25	3 023,79
2	K	132201209.S	Príplatok k cenám za ľepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	74,052	1,21	89,60
3	K	162501112.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po nespevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	88,572	7,15	633,29
4	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	88,572	8,43	746,66
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	88,572	0,90	79,71
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	88,572	32,83	2 907,82
7	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	158,268	3,95	625,16
8	K	175101101.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	66,792	18,81	1 256,36
9	M	583310000100	Piesok na obsyp potrubia	m3	66,792	27,00	1 803,38
D	4		Vodorovné konštrukcie				1 342,08
10	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	21,780	61,62	1 342,08
D	5		Komunikácie				644,64
11	K	113107123.S	Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	6,000	20,10	120,60
12	K	113107132.S	Odstánenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	6,000	43,11	258,66
13	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhutnením, po zhutnení hr. 200 mm	m2	6,000	8,04	48,24
14	K	581140115.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 250 mm	m2	6,000	36,19	217,14
D	8		Rúrové vedenie				13 663,97
15	K	871326004.S	Montáž kanalizačného PVC-U potrubia hladkého viacvrstvého DN 150	m	145,200	2,96	429,79
16	M	286110009900.S	Rúra PVC-U hladký, kanalizačný, gravitačný systém Dxr 160x4,7 mm , dl. 5 m, SN8 - napenená (viacvrstvá)	ks	31,741	77,22	2 451,04
17	K	894170034.S	Montáž filtračno-usadzovacej šachty DN1000, výška 2000 mm	ks	1,000	5,96	5,96
18	M	286610047700.S	Filtračno-usadzovacia šachta, DN 1000, výška 2000 mm	ks	1,000	1 748,68	1 748,68
19	K	894810003.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 425 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	2,000	60,16	120,32
20	M	286610032200	Šachtové dno prietochné ku kanalizačnej revíznej šachte 425	ks	2,000	210,82	421,64
21	M	286610044600.S	Vinocová šachtová rúra kanalizačná 425 mm, dĺžka 2 m, PP	ks	2,000	202,80	405,60
22	M	286610044900.S	Teleskopická rúra s tesnením, ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm, dĺžka 375 mm, PVC-U	ks	2,000	51,76	103,52
23	M	286710035800.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 425 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 425 mm	ks	2,000	16,02	32,04

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	M	552410001300.S	Poklop liatinový štvorcový na teleskopickú rúru DN 425, tr. zaťaženia B125	ks	2,000	146,73	293,46
25	K	894810009.S	Montáž PP revíznej kanalizačnej šachty priemeru 600 mm do výšky šachty 2 m s roznášacím prstencom a poklopom	ks	2,000	67,44	134,88
26	M	286610037600.S	Šachtové dno zberné DN 315, ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm, PP	ks	2,000	563,45	1 126,90
27	M	286610045400.S	Vlnocová šachtová rúra kanalizačná 1000 mm, dĺžka 3 6 m, PP	ks	4,000	1 143,74	4 574,96
28	M	286710035900.S	Gumové tesnenie šachtovej rúry 600 mm ku kanalizačnej revíznej šachte 600 mm	ks	2,000	30,99	61,98
29	M	552410002100.S	Poklop liatinový A15 priemer 600 mm	ks	2,000	183,52	367,04
30	M	592240009400.S	Betónový roznášací prstenec pre revízne šachty DN 600 až 1000	ks	2,000	82,49	164,98
31	K	892311000.S	Skúška tesnosti kanalizácie D 150 mm	m	145,200	2,05	297,66
32	K	899721100	Geodetické zameranie	m	145,200	3,05	442,86
33	K	899721121.S	Signalizačný vodič na potrubí PVC DN do 150	m	147,200	2,20	323,84
34	K	899721132.S	Označenie kanalizačného potrubia hnedou výstražnou fóliou	m	145,200	1,08	156,82
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				638,22
35	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	12,000	15,79	189,48
36	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	5,400	15,61	84,29
37	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	10,800	0,51	5,51
38	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	5,400	26,47	142,94
39	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	5,400	40,00	216,00
D 99			Presun hmôt HSV				4 747,14
40	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	115,418	41,13	4 747,14

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola v obci Veľká Paka

Objekt:

1276-2 - SO 03 Kanalizačná prípojka a areálový rozvod kanalizácie

Časť:

1276-2-2 - Akumulačná nádrž dažďovej kanalizácie

JKSO:

Miesto: Veľká Paka

KS:

Dátum: 8. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Veľká Paka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

9 747,49

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	9 747,49	20,00%	1 949,50

Cena s DPH

v EUR

11 696,99

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



Bala ①
akciová spoločnosť
VELKÁ BUDAFA s. r. o.
930 34 HOLICE

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola v obci Veľká Paka

Objekt:

1276-2 - SO 03 Kanalizačná prípojka a areálový rozvod kanalizácie

Časť:

1276-2-2 - Akumulačná nádrž dažďovej kanalizácie

Miesto:

Veľká Paka

Dátum:

8. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Veľká Paka

Projektant:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

9 747,49

HSV - Práce a dodávky HSV

9 747,49

1 - Zemné práce

2 715,94

4 - Vodorovné konštrukcie

486,24

8 - Rúrové vedenie

5 437,39

99 - Presun hmôt HSV

1 107,92

ROZPOČET

Stavba:

Materská škola v obci Veľká Paka

Objekt:

1276-2 - SO 03 Kanalizačná prípojka a areálový rozvod kanalizácie

Časť:

1276-2-2 - Akumulačná nádrž dažďovej kanalizácie

Miesto: Veľká Paka

Dátum: 8. 5. 2023

Objednávateľ: Obec Veľká Paka

Projektant:

Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							9 747,49
D	HSV		Práce a dodávky HSV				9 747,49
D	1		Zemné práce				2 715,94
1	K	131201102.S	Výkop nezapaženej jamy v hĺbke 3, nad 100 do 1000 m3	m3	103,200	7,16	738,91
2	K	131201109.S	Hĺbenie nezapažených jám a zárezov. Príplatok za lepivosť horniny 3	m3	30,960	1,05	32,51
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	35,420	5,18	183,48
4	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	35,420	8,43	298,59
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	35,420	0,90	31,88
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	35,420	32,83	1 162,84
7	K	174101002.S	Zásyp sypaninou so zhrutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	67,780	3,95	267,73
D	4		Vodorovné konštrukcie				486,24
8	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťažšieho 0-4 mm	m3	2,310	61,62	142,34
9	K	452311151.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 25/30	m3	2,310	130,15	300,65
10	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	2,490	17,37	43,25
D	8		Rúrové vedenie				5 437,39
11	K	894101112.S	Osadenie akumulačnej nádrže železobetónovej, hmotnosti nad 4 do 10 t	ks	1,000	656,54	656,54
12	M	594350008900.S	Prefabrikovaná železobetónová nádrž 5,5x2,8x2,0 m +zákrytová doska	ks	1,000	4 780,85	4 780,85
D	99		Presun hmôt HSV				1 107,92
13	K	998276101.S	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	26,937	41,13	1 107,92

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola v obci Veľká Paka

Objekt:

1276-4 - SO 04 Prípojka NN

JKSO:

Miesto: Veľká Paka

KS:

Dátum: 8. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Veľká Paka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

2 543,88

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	2 543,88	20,00%	508,78

Cena s DPH

v EUR

3 052,66

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ


Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka


BALA
akciová spoločnosť
VEĽKÁ BUDAFA s. r. o.
930 34 HOĽICE

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola v obci Veľká Paka

Objekt:

1276-4 - SO 04 Prípojka NN

Miesto:

Veľká Paka

Dátum:

8. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Veľká Paka

Projektant:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

2 543,88

M - Práce a dodávky M

2 543,88

21-M - Elektromontáže

2 543,88

ROZPOČET

Stavba:

Materská škola v obci Veľká Paka

Objekt:

1276-4 - SO 04 Prípojka NN

Miesto:

Veľká Paka

Dátum:

8. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Veľká Paka

Projektant:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							2 543,88
D	M		Práce a dodávky M				2 543,88
D	21-M		Elektromontáže				2 543,88
1	K	Pol1	Rozvádzač RE	ks	1,000	63,69	63,69
2	K	Pol2	Kábel NAYY-J 4x25	m	10,000	1,32	13,20
3	K	Pol3	Kábel NAYY-J 5x25	m	120,000	1,32	158,40
4	K	Pol4	Kábel Cyky-O 2x1,5	m	120,000	0,83	99,60
5	K	Pol5	Svorky	ks	30,000	1,93	57,90
6	K	Pol6	Fólia výstražná PVC 33cm	m	130,000	0,39	50,70
7	M	Pol10	Rozvádzač RE	ks	1,000	324,50	324,50
8	M	Pol11	Kábel NAYY-J 4x25	m	10,000	4,15	41,50
9	M	Pol12	Kábel NAYY-J 5x25	m	120,000	5,49	658,80
10	M	Pol13	Kábel Cyky-O 2x1,5	m	120,000	0,47	56,40
11	M	Pol14	Svorky	ks	30,000	1,10	33,00
12	M	Pol15	Fólia výstražná PVC 33cm	m	130,000	0,18	23,40
13	K	Pol7	Revízna správa	kpl	1,000	82,50	82,50
14	K	Pol8	Podruž. Materiál	%	3,000	147,31	441,93
15	K	Pol9	Podiel pridružených výkonov	%	6,000	73,06	438,36

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola v obci Veľká Paka

Objekt:

1276-5 - SO 05 Vodovodná prípojka a areálový rozvod vody

JKSO:

Miesto: Veľká Paka

KS:

Dátum: 8. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Veľká Paka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

11 205,09

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	11 205,09	20,00%	2 241,02

Cena s DPH

v EUR

13 446,11

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola v obci Veľká Paka

Objekt:

1276-5 - SO 05 Vodovodná prípojka a areálový rozvod vody

Miesto:

Veľká Paka

Dátum:

8. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Veľká Paka

Projektant:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

11 205,09

HSV - Práce a dodávky HSV

11 205,09

1 - Zemné práce

3 597,03

4 - Vodorovné konštrukcie

383,11

5 - Komunikácie

1 289,28

8 - Rúrové vedenie

2 654,66

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 086,97

99 - Presun hmôt HSV

2 194,04

ROZPOČET

Stavba:

Materská škola v obci Veľká Paka

Objekt:

1276-5 - SO 05 Vodovodná prípojka a areálový rozvod vody

Miesto: Veľká Paka

Dátum: 8. 5. 2023

Objednávateľ: Obec Veľká Paka

Projektant:

Zhotoviteľ: BALA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							11 205,09
D	HSV		Práce a dodávky HSV				11 205,09
D	1		Zemné práce				3 597,03
1	K	132201201.S	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 do 100m3	m3	66,450	21,88	1 453,93
2	K	132201209.S	Príplatok k cenám za lepivosť pri hĺbení rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapaž. i nezapažených, s urovnaním dna v hornine 3	m3	19,935	1,21	24,12
3	K	162501102.S	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste z horniny tr.1-4, do 100 m3 na vzdialenosť do 3000 m	m3	22,150	5,18	114,74
4	K	167101101.S	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 do 100 m3	m3	22,150	8,43	186,72
5	K	171201201.S	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	22,150	0,90	19,94
6	K	171209002.S	Poplatok za skladovanie - zemina a kamenivo (17 05) ostatné	m3	22,150	32,83	727,18
7	K	174101001.S	Zásyp sypaninou so zhuťnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	44,300	4,23	187,39
8	K	175101102.S	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny	m3	15,505	29,95	464,37
9	M	583310003200.S	piesok s dopravou	m3	15,505	27,00	418,64
D	4		Vodorovné konštrukcie				383,11
10	K	451573111.S	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z piesku a štrkopiesku do 63 mm	m3	6,645	49,60	329,59
11	K	452311146.S	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr. C 20/25	m3	0,160	126,05	20,17
12	K	452351101.S	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m2	1,920	17,37	33,35
D	5		Komunikácie				1 289,28
13	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	12,000	43,11	517,32
14	K	113107123.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m2	12,000	20,10	241,20
15	K	564861111.S	Podklad zo štrkodrviny s rozprestretím a zhuťnením, po zhuťnení hr. 200 mm	m2	12,000	8,04	96,48
16	K	581140115.S	Kryt cementobetónový cestných komunikácií skupiny CB I pre TDZ I a II, hr. 250 mm	m2	12,000	36,19	434,28
D	8		Rúrové vedenie				2 654,66
17	K	871221006.S	Montáž vodovodného potrubia z dvojsvrstvého PE 100 SDR11/PN16 zvarovaných natupo D 63x5,8 mm	m	44,300	1,83	81,07
18	M	286130033700.S	Rúra HDPE na vodu PE100 PN16 SDR11 63x5,8x100 m	m	48,420	8,03	388,81
19	K	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1,000	30,10	30,10
20	M	4222400080	EKO šupátko DN 80, PN16	ks	1,000	148,81	148,81
21	M	4229130080	Zemná súprava teleskopická D 80 mm	ks	1,000	57,65	57,65
22	K	857242121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	1,000	46,44	46,44
23	M	5525572000	Koleno liatinové prírubové s pätkou D 80mm	ks	1,000	66,76	66,76
24	K	891241111.S	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	1,000	30,10	30,10
25	M	422210001000.S	Posúvač uzatvárací DN 80, liatinový, PN 16	ks	1,000	136,44	136,44
26	M	422210001700.S	Zemná súprava posúvačová Y 1020	ks	1,000	38,84	38,84

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
27	K	891247111.S	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí, hydrant podzemný (bez osadenia poklopov) DN 80	ks	1,000	68,59	68,59
28	M	449160000600	Podzemný hydrant DN 80, krytie potrubia 1,5 m, PN 16, materiál: liatina/nerez, na vodu	ks	1,000	780,96	780,96
29	K	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100	ks	1,000	63,89	63,89
30	M	551180001700	Navrtávaci pás Hacom uzáverový DN 100 - 2" na vodu, z tvárnej liatiny, HAWLE	ks	1,000	146,37	146,37
31	K	892233110	Napojenie na jestvujúci rozvod vody	kus	1,000	4,25	4,25
32	K	892233111.S	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 40 do 70	m	44,300	4,25	188,28
33	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	44,300	0,92	40,76
34	K	899401112.S	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	1,000	28,22	28,22
35	M	552410000100.S	Poklop posúvačový Y 4504	ks	1,000	25,94	25,94
36	K	899401113.S	Osadenie poklopu liatinového hydrantového	ks	1,000	55,59	55,59
37	M	552410000700.S	Poklop uličny tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná	ks	1,000	93,69	93,69
38	K	899721111	Vyhľadávaci vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	48,300	1,82	87,91
39	K	899721131.S	Označenie vodovodného potrubia bielou výstražnou fóliou	m	44,300	1,02	45,19
D 9			Ostatné konštrukcie a práce-búranie				1 086,97
40	K	919735123.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 100 do 150 mm	m	12,000	15,79	189,48
41	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,800	15,61	168,59
42	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	21,600	0,51	11,02
43	K	979087213.S	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu vybúraných hmôt	t	10,800	26,47	285,88
44	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	10,800	40,00	432,00
D 99			Presun hmôt HSV				2 194,04
45	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	53,344	41,13	2 194,04

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola v obci Veľká Paka

Objekt:

1278-1 - Materská škola

Časť:

1278-1 - SO 01 Škola

JKSO:

Miesto: Veľká Paka

KS:

Dátum: 8. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Veľká Paka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

8 769,53

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

8 769,53

Sadzba dane

20,00%

20,00%

Výška dane

0,00

1 753,91

Cena s DPH

v EUR

10 523,44

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



VELKÁ BUDAFA Č. 66
93034 HOLICE

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola v obci Veľká Paka

Objekt:

1278-1 - Materská škola

Časť:

1278-1 - SO 01 Škola

Miesto:

Veľká Paka

Dátum:

8. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Veľká Paka

Projektant:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

	8 769,53
HSV - Práce a dodávky HSV	3 517,94
1 - Zemné práce	415,66
2 - Zakladanie	687,16
3 - Zvislé a kompletne konštrukcie	132,12
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	35,98
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1 564,82
99 - Presun hmôt HSV	682,20
PSV - Práce a dodávky PSV	5 251,59
766 - Konštrukcie stolárske	3 093,72
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	1 815,61
771 - Podlahy z dlaždíc	321,86
784 - Maľby	20,40

ROZPOČET

Stavba:

Materská škola v obci Veľká Paka

Objekt:

1278-1 - Materská škola

Časť:

1278-1 - SO 01 Škola

Miesto:

Veľká Paka

Dátum:

8. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Veľká Paka

Projektant:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

8 769,53

D HSV

Práce a dodávky HSV

3 517,94

D 1

Zemné práce

415,66

1	K	113107132.S	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	3,750	43,11	161,66
2	K	174101102.S	Zásyp sypaninou v uzavretých priestoroch s urovnáním povrchu zásypu	m3	5,460	15,11	82,50
3	M	583310003600.S	Štrkopiesok frakcia 8-16 mm	t	10,319	16,62	171,50

D 2

Zakladanie

687,16

4	K	273321312.S	Betón základových dosiek, železový (bez výstuže), tr. C 20/25	m3	2,820	111,83	315,36
5	K	273351217.S	Debnenie stien základových dosiek, zhotovenie-tradičné	m2	3,700	18,70	69,19
6	K	273351218.S	Debnenie stien základových dosiek, odstránenie-tradičné	m2	3,700	5,57	20,61
7	K	273362021.S	Výstuž základových dosiek zo zvr. sietí KARI	t	0,120	2 350,00	282,00

D 3

Zvislé a kompletne konštrukcie

132,12

8	K	317160314.S	Keramiký preklad nosný šírky 70 mm, výšky 238 mm, dĺžky 1750 mm	ks	4,000	33,03	132,12
---	---	-------------	---	----	-------	-------	--------

D 6

Úpravy povrchov, podlahy, osadenie

35,98

9	K	612425921.S	Omiečka vápenná vnútorného ostenia okenného alebo dverného hladká	m2	2,400	14,99	35,98
---	---	-------------	---	----	-------	-------	-------

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

1 564,82

10	K	919735124.S	Rezanie existujúceho betónového krytu alebo podkladu hĺbky nad 150 do 200 mm	m	6,500	17,09	111,09
11	K	963042819.S	Búranie akýchkoľvek betónových schodiskových stupňov zhotovených na mieste, -0,07000t	m	12,000	9,37	112,44
12	K	963053935.S	Búranie železobetónových schodiskových ramien monolitických, -0,39200t	m2	3,750	46,20	173,25
13	K	965043331.S	Búranie podkladov pod dlažby, liatych dlažieb a mazańn, betón s poterom, teracom hr.do 100 mm, plochy do 4 m2 -2,20000t	m3	0,600	152,66	91,60
14	K	965081812.S	Búranie dlažieb, z kamen., cement., terazzových, čadičových alebo keramikých, hr. nad 10 mm, - 0,06500t	m2	3,000	4,33	12,99
15	K	965082941.S	Odstránenie násypu pod podlahami alebo na strechách, hr.nad 200 mm, -1,40000t	m3	3,600	10,77	38,77
16	K	971033641.S	Vybúranie otvorov v murive teh. plochy do 4 m2 hr. do 300 mm, -1,87500t	m3	1,125	56,06	63,07
17	K	979081111.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	12,849	15,61	200,57
18	K	979081121.S	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	192,735	0,51	98,29
19	K	979082111.S	Vnútroštavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	12,849	11,58	148,79
20	K	979089012.S	Poplatok za skladovanie - betón, tehly, dlaždice (17 01) ostatné	t	12,849	40,00	513,96

D 99

Presun hmôt HSV

682,20

21	K	999281111.S	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	17,085	39,93	682,20
----	---	-------------	---	---	--------	-------	--------

D PSV

Práce a dodávky PSV

5 251,59

D 766

Konštrukcie stolárske

3 093,72

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
22	K	766621400.S	Montáž okien plastových s hydroizolačnými ISO páskami (exteriérová a interiérová)	m	12,000	16,94	203,28
23	M	283290006100.S	Tesniaca paropriepustná fólia polymér-flísová, š. 290 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z exteriéru	m	12,600	3,05	38,43
24	M	283290006200.S	Tesniaca paronepriepustná fólia polymér-flísová, š. 70 mm, dl. 30 m, pre tesnenie pripájacej škáry okenného rámu a muriva z interiéru	m	12,600	2,19	27,59
25	M	611410000100.S	Plastové okno výsuvné - výdajné okno, vxš 1500x1500 mm, izolačné dvojsklo, 6 komorový profil	ks	2,000	1 403,75	2 807,50
26	K	998766201.S	Presun hmôt pre konštrukcie stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	30,768	0,55	16,92
D 767			Konštrukcie doplnkové kovové				1 815,61
27	K	767161130.S	Montáž zábradlia rovného z rúrok do muriva, s hmotnosťou 1 metra zábradlia do 45 kg	m	9,600	29,15	279,84
28	M	553520000600.S	Zábradlie oceľové, kotvenie do podlahy	m	9,600	112,75	1 082,40
29	K	767230070.S	Montáž na stenu	m	9,600	9,79	93,98
30	M	611930000800.S	Madlo na stenu	m	9,600	35,75	343,20
31	K	998767201.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky do 6 m	%	17,994	0,90	16,19
D 771			Podlahy z dlaždíc				321,86
32	K	771578020.S	Montáž podláh z dlaždíc keramických do disperzného lepidla	m2	5,700	29,52	168,26
33	M	597740001700.S	Dlaždice keramické	m2	5,928	24,05	142,57
34	K	998771201.S	Presun hmôt pre podlahy z dlaždíc v objektoch výšky do 6m	%	3,108	3,55	11,03
D 784			Maľby				20,40
35	K	784445911.S	Oprava, maľby latexové základné dvojnásobné na jemnozrný podklad výšky do 3.80 m	m2	4,800	4,25	20,40

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola v obci Veľká Paka

Objekt:

1278-1 - Materská škola

Časť:

1278-2 - Detské ihrisko

JKSO:

Miesto: Veľká Paka

KS:

Dátum: 8. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Veľká Paka

IČO:

IČ DPH:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

IČO:

IČ DPH:

Projektant:

IČO:

IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Cena bez DPH

14 142,82

DPH základná
znižená

Základ dane

0,00

Sadzba dane

20,00%

Výška dane

0,00

14 142,82

20,00%

2 828,56

Cena s DPH

v EUR

16 971,38

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka



BALA
akciová spoločnosť
VEĽKÁ BUDAFA L. 66
93034 HOLICE

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Materská škola v obci Veľká Paka

Objekt:

1278-1 - Materská škola

Časť:

1278-2 - Detské ihrisko

Miesto:

Veľká Paka

Dátum:

8. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Veľká Paka

Projektant:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV

14 142,82

9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie

14 142,82

14 142,82

ROZPOČET

Stavba:

Materská škola v obci Veľká Paka

Objekt:

1278-1 - Materská škola

Časť:

1278-2 - Detské ihrisko

Miesto:

Veľká Paka

Dátum:

8. 5. 2023

Objednávateľ:

Obec Veľká Paka

Projektant:

Zhotoviteľ:

BALA, a.s.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

14 142,82

D HSV

Práce a dodávky HSV

14 142,82

D 9

Ostatné konštrukcie a práce-búranie

14 142,82

1	K	936105361.S	Montáž kolotočov z prvkov zložených z výroby, drevené alebo kovové, osadené do betónových pätiiek	súb.	1,000	1 435,32	1 435,32
2	M	553570022900.S	Kolotoč integračný pre dve osoby IMI 6	ks	1,000	12 707,50	12 707,50